

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO		AVANÇA TECH - CATe INTERLAGOS				
ENDEREÇO		Av. Interlagos, 6122 - Interlagos, São Paulo - SP				
	NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]	
1	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$	-
1.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	380,00	R\$ -	R\$	-
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	80,00	R\$ -	R\$	-
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00	R\$ -	R\$	-
1.4	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	72,00	R\$ -	R\$	-
1.5	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	72,00	R\$ -	R\$	-
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				R\$	-
2.1	RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	40,00	R\$ -	R\$	-
2.2	RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE	UN	40,00	R\$ -	R\$	-
2.3	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	106,00	R\$ -	R\$	-
2.4	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	75,00	R\$ -	R\$	-
2.5	COMP. 1 REMOÇÃO UNIDADES EVAPORADORAS/CONDENSADORAS	UN	7,00	R\$ -	R\$	-
2.6	COMP. 2 REMOÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (VER DESCRIÇÃO DE ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
2.7	COMP. 3 REMOÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO (VER DESCRIÇÃO DE ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
3	DIVISÓRIAS - SERRALHERIA, GESSO E VIDRO				R\$	-
3.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	55,00	R\$ -	R\$	-
3.2	COMP. 4 DRYWALL REFORÇADO	M2	50,00	R\$ -	R\$	-
3.3	COMP. 5 CAIXILHO DE VIDRO COM PORTA	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
3.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
3.5	COMP. 19 FORRO METÁLICO COLMÉIA	M²	65,00	R\$ -	R\$	-
4	ILUMINAÇÃO				R\$	-
4.1	COMP. 18 LUMINÁRIA TIPO PENDENTE LINEAR 1,00m COM ACABAMENTO PRETO (CONSIDERADOS ENCARGOS)	UN	60,00	R\$ -	R\$	-
4.2	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W	UN	60,00	R\$ -	R\$	-
4.3	COMP. 15 CANALETA COM ILUMINAÇÃO TUBO LED VOLTADA PARA BAIXO E FITA LED RGB PARA CIMA (SALA AVANÇA TECH) (INCLUI ENCARGOS)	M	40,50	R\$ -	R\$	-
4.4	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA	UN	4,00	R\$ -	R\$	-
4.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	R\$ -	R\$	-
5	ELÉTRICA				R\$	-
5.1	COMP. 6 ITENS ELÉTRICA - CAIXAS DE PASSAGEM (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
5.2	COMP. 7 ITENS ELÉTRICA - ELETRODUTOS, DUTOS, CONDULETES (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
5.3	COMP. 8 ITENS ELÉTRICA - TOMADAS E INTERRUPTORES (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
5.4	COMP. 9 ITENS ELÉTRICA - CURVAS E CONEXÕES (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
5.5	COMP. 10 ITENS ELÉTRICA - DISJUNTORES (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
5.6	COMP. 11 ITENS ELÉTRICA -DISPOSITIOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
5.7	COMP. 12 ITENS ELÉTRICA - CABOS E FIOS (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
5.8	COMP. 13 ITENS ELÉTRICA - QUADROS (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
6	FRIGORÍGENA				R\$	-
6.1	COMP. 14 ITENS CLIMATIZAÇÃO - TUBULAÇÃO E DUTOS (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
6.2	COMP. 16 ITENS CLIMATIZAÇÃO - GRELHAS E VENEZIANAS (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
6.3	COMP. 17 ITENS CLIMATIZAÇÃO - CAIXAS DE VENTILAÇÃO (VER DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES)	UN	1,00	R\$ -	R\$	-
6.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ -	R\$	-
6.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO	UN	200,00	R\$ -	R\$	-
6.6	COMP. 21 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO (APENAS A MÃO DE OBRA, AS MÁQUINAS SERÃO FORNECIDAS)	UN	9,00	R\$ -	R\$	-

7	REVESTIMENTOS E PINTURA					R\$	-
7.1		REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS	M	50,00	R\$	-	R\$ -
7.2		REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	50,00	R\$	-	R\$ -
7.3		TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	300,00	R\$	-	R\$ -
7.4		EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	100,00	R\$	-	R\$ -
7.5		TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	80,00	R\$	-	R\$ -
8	IDENTIDADE VISUAL					R\$	-
8.1	COMP. 24	LOGO "AVANÇA TECH" EM LETRACAIXA RETROILUMINADA (1,30x0,35m)	UN	1,00	R\$	-	R\$ -
8.2	COMP. 25	LOGO "AVANÇA TECH" EM LETRACAIXA RETROILUMINADA (1,50x0,45m)	UN	1,00	R\$	-	R\$ -
8.3	COMP. 26	LOGO "SMDET" EM ADESIVO VINIL (1,2x0,5m)	UN	1,00	R\$	-	R\$ -
8.4	COMP. 27	LOGO "SMDET" EM ADESIVO VINIL (1,0x0,4m)	UN	1,00	R\$	-	R\$ -
8.5	COMP. 28	LOGO "FUNDAÇÃO PAULISTANA" EM ADESIVO VINIL (1,2x0,5m)	UN	1,00	R\$	-	R\$ -
8.6	COMP. 29	LOGO "FUNDAÇÃO PAULISTANA" EM ADESIVO VINIL (1,0x0,4m)	UN	1,00	R\$	-	R\$ -
9	FINALIZAÇÃO					R\$	-
9.1		LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	370,00	R\$	-	R\$ -
9.2		REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,00	R\$	-	R\$ -
10	SERVIÇOS TÉCNICOS					R\$	-
10.1		ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	24,00	R\$	-	R\$ -
10.2	COMP. 22	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR COM ENCARGOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS NOTURNOS	UN	24,00	R\$	-	R\$ -
10.3		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50	R\$	-	R\$ -
10.4	COMP. 23	ENCARREGADO GERAL DE OBRA COM ENCARGOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS NOTURNOS	UN	1,50	R\$	-	R\$ -
					SUBTOTAL C/ DES		R\$ -
					B.D.I.	0,00%	R\$ -
					TOTAL C/ DES		R\$ -