

ANEXO II.B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA							
TEIA E SAMPA CAST - SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA							
R. Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP, 08060-150							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CORRESPONDÊNCIA NAS TABELAS REFERENCIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	-
1.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PISO, CAIXILHARIA E MARCENARIAS	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	550,00		R\$	-
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA (IMAGEM A SER FORNECIDA PELA CONTRATANTE)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00		R\$	-
1.3	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	14,04		R\$	-
2	REMOÇÕES					R\$	-
2.1	REMOÇÃO DOS ELETRODUTOS APARENTES EXISTENTES	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	119,88		R\$	-
2.2	REMOÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS DO ESPAÇO TEIA, INCLUINDO DAS LIGAÇÕES ENTRE O QUADRO TEIA E QUADRO DA SUBPREFEITURA	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	650,00		R\$	-
2.3	REMOÇÃO DAS ELETROCALHAS EXISTENTES	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	89,37		R\$	-
2.4	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO "EUCATEX" SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO EVENTUAIS ESTRUTURAS EXISTENTES	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,79		R\$	-
2.5	REMOÇÃO DE UNIDADES DE AR-CONDICIONADO SEM REAPROVEITAMENTO (EVAPORADORAS E CONDENSADORAS), INCLUINDO INFRA FRIGORÍGENA	REMOÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO EVAPORADORAS, CONDENSADORAS E INFRA FRIGORÍGENA	UN	4,00		R\$	-
2.6	REMOÇÃO DE CARPETE SEM REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00		R\$	-
2.7	REMOÇÃO DE PELÍCULA EXISTENTE NAS ESQUADRIAS SEM REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	200,00		R\$	-
2.8	RETIRADA DE CAIXILHARIA E VIDRO DAS PORTAS EXTERNAS EXISTENTES SEM REAPROVEITAMENTO (CONFORME PROJETO)	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	14,04		R\$	-
2.9	INSTALAÇÃO DE TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA NOS VÃOS DA CAIXILHARIA RETIRADA	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	18,00		R\$	-
2.10	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	6,32		R\$	-
2.11	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO COM REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	1,00		R\$	-
2.12	REMOÇÃO DE QUADRO DE REDE E TELEFONIA SEM REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM	UN	1,00		R\$	-
3	SERVIÇOS DE PINTURA					R\$	-
3.1	PREPARAÇÃO DAS PAREDES DE DRYWALL PARA PINTURA. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX E LIXAMENTO MANUAL	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	191,58		R\$	-
3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM PARA APLICAÇÃO MANUAL NAS PAREDES DE DRYWALL. COR BRANCO FOSCO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	191,58		R\$	-
3.3	PREPARAÇÃO DE LAJE E VIGAS PARA PINTURA COM LIXAMENTO PARA REMOÇÃO DE CAMADA DE TINTA EXISTENTE, DEIXANDO A SUPERFÍCIE PRONTA PARA RECEBER DIRETO A TINTA	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	302,96		R\$	-
3.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL DE TRÊS DEMÃOS EM LAJE E VIGAS. COR LARANJA TIJOLO E BRANCO, VIDE PROJETO	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	302,96		R\$	-
3.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO APLICAÇÃO MANUAL NO RODAPÉ DE POLIESTIRENO A SER EXECUTADA ANTES DA INSTALAÇÃO DOS RODAPÉS. COR LARANJA TIJOLO	ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA	M	39,65		R\$	-
3.6	PINTURA EPÓXI APLICAÇÃO COM PULVERIZADOR EM ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CAIXA METÁLICA DE PASSAGEM, QUADRO ELÉTRICO E VENEZIANAS (PARTE INTERNA). COR LARANJA TIJOLO	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	35,98		R\$	-
4	PISOS E RODAPÉS					R\$	-
4.1	ARGAMASSA NIVELADORA P/ PISO - CAMADA DE 5MM EM TODA A ÁREA DE PROJETO - PREPARAÇÃO P/ APLICAÇÃO DE PISO VINÍLICO	ARGAMASSA NIVELADORA P/ PISO - APLICAÇÃO EM TODA A ÁREA DO TEIA	M2	122,00		R\$	-
4.2	PISO VINÍLICO LVT COLADO, FORMATO RÉGUA, ESPESSURA DE 2,5MM, DIMENSÃO 208 X 1230MM. PADRONAGEM ALFAZEMA	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	122,00		R\$	-
4.3	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10CM	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	36,50		R\$	-
5	VEDAÇÕES, ESQUADRIAS E PERSIANAS					R\$	-
5.1	PAREDE DRYWALL COM GUIAS METÁLICAS, INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO EM SEU INTERIOR, UTILIZAÇÃO DE FITA TELADA NAS JUNTAS E BANDA ACÚSTICA NAS EXTREMIDADES HORIZONTAIS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	91,65		R\$	-
5.2	INSTALAÇÃO DE BANDA ACÚSTICA NOS PERÍMETROS DAS ESTRUTURAS DE DRYWALL - MATERIAL E INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO DE BANDA ACÚSTICA PARA DRYWALL	m	125,18		R\$	-
5.3	ENCHIMENTO DE LÃ DE VIDRO PARA AS ESTRUTURAS DE DRYWALL - MATERIAL E INSTALAÇÃO	REVESTIMENTO DE LÃ DE VIDRO PARA AS ESTRUTURAS DE DRYWALL - MATERIAL E INSTALAÇÃO	m²	91,65		R\$	-
5.4	ESPUMA ACÚSTICA MODULAR 625 X 625 X 30MM FIXADO COM ADESIVO MULTIUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDES	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO EM ESPUMA MODULAR 625 x 625 mm - INSTALAÇÃO EM PAREDE	UN	58,00		R\$	-
5.5	FORRO ACÚSTICO MODULAR EM LÃ DE PET 625 X 625 X 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORRO ACÚSTICO MODULAR LÃ DE PET - 620 X 620 X 20 MM	UN	60,00		R\$	-

ANEXO II.B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA

TEIA E SAMPA CAST - SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

R. Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP, 08060-150

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CORRESPONDÊNCIA NAS TABELAS REFERENCIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
5.6	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DE DRYWALL	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	17,30		R\$ -
5.7	REPOSIÇÃO DE CAIXILHARIA NA FACHADA - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	4,54		R\$ -
5.8	REPOSIÇÃO DE CAIXILHARIA NA FACHADA - BANDEIRA FIXA ALUMÍNIO ANODIZADO	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	2,27		R\$ -
5.9	REPOSIÇÃO DE CAIXILHARIA NA FACHADA - CAIXILHO FIXO	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	2,16		R\$ -
5.10	REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR 10MM NA CAIXILHARIA DA FACHADA	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,15		R\$ -
5.11	FECHO TIPO "ALAVANCA" EM ALUMÍNIO PARA CAIXILHOS BASCULANTES - A SER INSTALADO NOS CAIXILHOS ONDE NÃO HÁ	ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES	UN	6,00		R\$ -
5.12	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,62		R\$ -
5.13	REPOSIÇÃO DE CAIXILHARIA NA FACHADA - INSTALAÇÃO DE CAIXILHO FIXO PARA ONDE A PORTA IRÁ CORRER	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	2,62		R\$ -
5.14	INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS DE ALUMÍNIO NAS ÁREAS DO SAMPA CAST E SALA DE REUNIÃO	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	24,96		R\$ -
5.15	INSTALAÇÃO DE PERSIANA TIPO ROLÔ TELA SOLAR 1% - ACABAMENTO EM COR NATURAL, A SER APROVADA PELA CONTRATADA	PERSIANA TIPO ROLO TELA SOLAR 1%	m²	78,90		R\$ -
6	MARCENARIA E MARMORARIA					R\$ -
6.1	EXECUÇÃO COMPLETA DE MARCENARIA. ÁREA DO CAFÉ, SALA DE REUNIÃO, SAMPACAST E ARQUIBANCADA	MÓVEL E FORRO DO CAFÉ	UN	1,00		R\$ -
6.2	EXECUÇÃO COMPLETA DAS PORTAS, BANDEIRAS E FECHAMENTO ENTRE VIGAS EM MDF E ACABAMENTO MELAMÍNICO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.	PORTAS, BANDEIRAS E FECHAMENTOS	UN	1,00		R\$ -
6.3	EXECUÇÃO COMPLETA DA ARQUIBANCADA EM MDF E ACABAMENTO MELAMÍNICO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.	ARQUIBANCADA	UN	1,00		R\$ -
6.4	EXECUÇÃO COMPLETA DO PAINEL DE PAREDE E DO FORRO DO SAMPACAST EM MDF E ACABAMENTO MELAMÍNICO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.	PAINEL SAMPACAST E FORRO SAMPACAST	UN	1,00		R\$ -
6.5	EXECUÇÃO COMPLETA DA COMUNICAÇÃO VISUAL, LOGO TEIA E SAMPACAST EM CORTE À LASER CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO.	COMUNICAÇÃO VISUAL - LOGO TEIA E SAMPACAST CORTE À LASER	UN	1,00		R\$ -
6.6	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	M2	1,19		R\$ -
6.7	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	1,00		R\$ -
6.8	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	1,00		R\$ -
7	ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA					R\$ -
7.1	PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA (PRANCHA A1)	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00		R\$ -
7.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO - 3/4"	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	M	80,00		R\$ -
7.3	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")	M	130,00		R\$ -
7.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8,00		R\$ -
7.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00		R\$ -
7.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00		R\$ -
7.7	UNILET CONECTOR DE ELETRODUTO DE ALUMÍNIO CURVO 3/4"	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00		R\$ -
7.8	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	35,00		R\$ -
7.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00		R\$ -
7.10	CONJUNTO DE ACABAMENTO PARA SAÍDA DE FIOS DE PAREDE	CONJUNTO DE ACABAMENTO PARA SAÍDA DE FIOS DE PAREDE	UN	8,00		R\$ -
7.11	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM - C/ TAMPA E INSTALAÇÃO	ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST.	M	60,00		R\$ -
7.12	SUPORTE PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM. ESPAÇADO A CADA 1,5M	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	60,00		R\$ -
7.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00		R\$ -
7.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00		R\$ -

ANEXO II.B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA							
TEIA E SAMPA CAST - SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA							
R. Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP, 08060-150							
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CORRESPONDÊNCIA NAS TABELAS REFERENCIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]	
7.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$	-	
7.16	LUMINÁRIA LINEAR METÁLICA PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 COM ACABAMENTO BRANCO E DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LUMINÁRIA LINEAR METÁLICA PARA LÂMPADAS TUBULARES T8 COM ACABAMENTO BRANCO E DIFUSOR - MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$	-	
7.17	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36W, FASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	64,00	R\$	-	
7.18	LUMINÁRIA REDONDA SPOT DE EMBUTIR 5CM DE DIÂMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LUMINÁRIA REDONDA SPOT DE EMBUTIR 5CM DE DIÂMETRO	UN	12,00	R\$	-	
7.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$	-	
7.20	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$	-	
7.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$	-	
7.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$	-	
7.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$	-	
7.24	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$	-	
7.25	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$	-	
7.26	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$	-	
7.27	PONTO DE TOMADA SIMPLES (1 MÓDULO) PARA MARCENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	70,00	R\$	-	
7.28	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) PARA MARCENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA MARCENARIA	UN	2,00	R\$	-	
7.29	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A	UN	1,00	R\$	-	
7.30	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	3,00	R\$	-	
8	HIDRÁULICA					R\$	-
8.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$	-	
8.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,00	R\$	-	
8.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	-	
8.4	CURVA DE 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	-	
9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO					R\$	-
9.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF DE PAREDE 24000 BTUS/H CICLO FRIO	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	R\$	-	
9.2	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF DE PAREDE 18000 BTUS/H CICLO FRIO	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	R\$	-	
9.3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF DE PAREDE 9000 BTUS/H CICLO FRIO	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	R\$	-	
9.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	320,00	R\$	-	
9.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	320,00	R\$	-	
9.6	COTOVELO EM COBRE, DN 22MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,00	R\$	-	
9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	24,00	R\$	-	
10	COMUNICAÇÃO VISUAL					R\$	-
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS VINÍLICOS NA COR BRANCA	ADESIVO BRANCO / VINIL AUTOCOLANTE FOSCO / RECORTE ESPECIAL / SEM FUNDO	m²	3,00	R\$	-	
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS VINÍLICOS JATEADOS COM RECORTE A LASER	VINIL ADESIVO FOSCO JATEADO / COM RECORTES A LASER / SEM FUNDO	m²	25,00	R\$	-	
10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO COM ARTE GRAVADA	PLACA EM ACRÍLICO 3MM COM ARTE GRAVADA A LASER EM BRANCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E PROLONGADORES PRÓPRIOS PARA VIDROS E ACRÍLICOS	m²	0,25	R\$	-	
10.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS VINÍLICOS COLORIDOS	ADESIVO COLORIDO / VINIL AUTOCOLANTE FOSCO / RECORTE ESPECIAL / SEM FUNDO	m²	1,00	R\$	-	
11	LIMPEZA DA OBRA					R\$	-
11.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - POR HORA	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	130,00	R\$	-	

ANEXO II.B - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO DE PROPOSTA						
TEIA E SAMPA CAST - SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA						
R. Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, 76 - São Miguel Paulista, São Paulo - SP, 08060-150						
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CORRESPONDÊNCIA NAS TABELAS REFERENCIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
11.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - POR MÊS	LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO	M2	71,28		R\$ -
12	ICO ESPECIALIZADOS					R\$ -
12.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO - POR HORA	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	H	36,00		R\$ -
12.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - POR MÊS	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50		R\$ -
12.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - POR MÊS	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50		R\$ -
12.4	PROJETO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO POR PRANCHA	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	2,00		R\$ -
					SUBTOTAL C/ DES	R\$ -
					B.D.I.	0,00% R\$ -
					TOTAL C/ DES	R\$ -