

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
GERAL						
GERAL - CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 0,00
01-001-006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	SIURB JAN/25	M3	284,00	-	-
01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB JAN/25	M3	284,00	-	-
10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE 2,40" X 6,00" M, PADRÃO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNOS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	2,00	-	-
20-003-050	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO	SIURB JAN/25	UN	160,00	-	-
17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SIURB JAN/25	M2	1,00	-	-
97637	REMOÇÃO DE TAPUME/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	550,00	-	-
GERAL - MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS						R\$ 0,00
11-028-000	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS - 20/25 T	SIURB JAN/25	H	450,00	-	-
11205	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1.50 X 1.50 M (ALTURA DE 1 METRO)	SIURB JAN/25	M / Mês	92,00	-	-
97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M3	244,00	-	-
40291	LOCAÇÃO DE TORRE METÁLICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MÓDULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI DEZ/24	UNXMES	88,00	-	-
90972	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI DEZ/24	CHP	78,41	-	-
92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI DEZ/24	H	99,09	-	-
GERAL - CONSULTORIA TÉCNICA E PROJETOS						R\$ 0,00
20-005-035	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 M2 À 10000 M2	SIURB JAN/25	GL	1,00	-	-
20-005-038	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2	SIURB JAN/25	GL	1,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
20-003-008	CONSULTOR	SIURB JAN/25	H	12,00	-	-
GERAL - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS						R\$ 0,00
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
101376	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	1.344,00	-	-
101399	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
101375	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	1.344,00	-	-
101384	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	1.344,00	-	-
101418	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	MES	8,00	-	-
GERAL - FINALIZAÇÃO						R\$ 0,00
41353	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB JAN/25	M2	13.670,00	-	-
CAFETERIA						
CAFETERIA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 0,00
104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	174,00	-	-
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	1,20	-	-
104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	28,00	-	-
90440	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	UN	14,00	-	-
CAFETERIA - CIVIL						R\$ 0,00
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI DEZ/24	M3	2,30	-	-
87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M2	114,00	-	-
3408	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	SINAPI DEZ/24	M2	138,00	-	-
13-002-102	CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM	SIURB JAN/25	M2	144,00	-	-
10-014-074	FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM	SIURB JAN/25	M	2,80	-	-
10-014-075	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	SIURB JAN/25	M2	2,59	-	-
CAFETERIA - ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 0,00
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	6.085,33	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	6.085,33	-	-
100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	409,00	-	-
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	17,46	-	-
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M2	17,46	-	-
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	17,46	-	-
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	12,30	-	-
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M2	12,30	-	-
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	12,30	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
CAFETERIA - CAIXILHOS E VIDRO						R\$ 0,00
14-001-050	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	SIURB JAN/25	M2	113,04	-	-
08-002-001	CP01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	SIURB JAN/25	M2	113,04	-	-
COMP. 1	PELÍCULA DE PROTEÇÃO UV NO VIDRO INCOLOR	COMPOSIÇÃO	M2	113,04	-	-
14-001-005	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	SIURB JAN/25	M2	95,11	-	-
08-002-009	CP09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	SIURB JAN/25	M2	31,70	-	-
08-002-001	CP01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	SIURB JAN/25	M2	63,40	-	-
COMP. 1	PELÍCULA DE PROTEÇÃO UV NO VIDRO INCOLOR	COMPOSIÇÃO	M2	95,11	-	-
08-060-001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	SIURB JAN/25	M2	2,64	-	-
15-003-010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	SIURB JAN/25	M2	5,28	-	-
08-070-001	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	SIURB JAN/25	M2	2,64	-	-
CAFETERIA - REVESTIMENTOS						R\$ 0,00
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	99,93	-	-
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	99,93	-	-
102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	99,93	-	-
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI DEZ/24	M2	41,68	-	-
104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	41,68	-	-
100203	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	KGXKM	258,00	-	-
100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	KG	258,00	-	-
CAFETERIA - ELÉTRICA						R\$ 0,00
09-011-094	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	SIURB JAN/25	M	27,00	-	-
09-061-025	RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS	SIURB JAN/25	UN	10,00	-	-
09-071-025	RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS	SIURB JAN/25	UN	10,00	-	-
09-007-061	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	SIURB JAN/25	UN	15,00	-	-
09-007-045	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4"	SIURB JAN/25	UN	8,00	-	-
09-007-095	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	SIURB JAN/25	UN	21,00	-	-
09-003-101	CABO DE COBRE 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	SIURB JAN/25	M	28,00	-	-
09-003-103	CABO DE COBRE 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	SIURB JAN/25	M	28,00	-	-
09-003-105	CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO EM EPR 90 C	SIURB JAN/25	M	12,00	-	-
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	50,00	-	-
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	SIURB JAN/25	UN	5,00	-	-
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
CAFETERIA - ILUMINAÇÃO						R\$ 0,00
09-082-022	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	SIURB JAN/25	UN	70,00	-	-
09-082-078	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	SIURB JAN/25	UN	70,00	-	-
09-084-023	SUORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	SIURB JAN/25	UN	70,00	-	-
09-003-075	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2	SIURB JAN/25	M	127,00	-	-
09-009-111	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W	SIURB JAN/25	UN	8,00	-	-
COMP. 2	FITA DE LED COM CANALETA LEITOSA	COMPOSIÇÃO	M	84,00	-	-
COMP. 3	FONTE PARA ILUMINAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UN	18,00	-	-
COMP. 4	LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR	COMPOSIÇÃO	M	8,00	-	-
COMP. 5	SPOT DE LED DIRECIONAVEL	COMPOSIÇÃO	UN	16,00	-	-
COMP. 6	LUMINÁRIA TIPO ESPETO LED	COMPOSIÇÃO	UN	2,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	380,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
CAFETERIA - HIDRÁULICA						R\$ 0,00
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	M	25,00	-	-
104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	12,00	-	-
10-013-052	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
10-014-012	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
10-002-082	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
100801	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M	136,00	-	-
97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
CAFETERIA - PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO						R\$ 0,00
101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
COMP. 7	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	COMPOSIÇÃO	UN	8,00	-	-
09-010-027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
09-017-029	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
CAFETERIA - CLIMATIZAÇÃO						R\$ 0,00
103252	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	20,00	-	-
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	55,00	-	-
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	48,00	-	-
09-005-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	26,00	-	-
09-013-021	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM, COM TAMPA E INSTALAÇÃO	SIURB JAN/25	M	26,00	-	-
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	10,00	-	-
CAFETERIA - MARCENARIA E SERRALHERIA						R\$ 0,00
COMP. 22	FORRO MODULAR EM TELA METÁLICA ONDULADA, REQUADRO EM CANTONEIRA METÁLICA; FIXADO POR BARRAS ROSCADAS; PINTURA ESMALTE FOSCO	COMPOSIÇÃO	M2	21,00	-	-
COMP. 23	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L" E BANCO	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 24	BANCADA DE PREPARO	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 28	FORRO EM PAINEL ACÚSTICO SUSPENSO SOB ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	COMPOSIÇÃO	M2	96,00	-	-
CAFETERIA - PAISAGISMO						R\$ 0,00
18-003-025	MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)	SIURB JAN/25	UN	20,00	-	-
18-003-077	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	SIURB JAN/25	UN	60,00	-	-
18-080-011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	SIURB JAN/25	M3	0,50	-	-
05-003-054	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	SIURB JAN/25	M3	0,25	-	-
01-004-075	MANTA GEOTÊXIL	SIURB JAN/25	M2	5,00	-	-
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	24,00	-	-
COMP. 48	VASOS PARA PLANTAS	COMPOSIÇÃO	UN	6,00	-	-
CAFETERIA - COMUNICAÇÃO VISUAL						R\$ 0,00
COMP. 26	LETREIRO LUMINOSO FIXADO NA PARTE FRONTAL DO BALCÃO	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
RESTAURANTE						R\$ 0,00
RESTAURANTE - AMPLIAÇÃO (ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E DE LAJE)						R\$ 0,00
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI DEZ/24	KG	24.617,56	-	-
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	COMPOSIÇÃO	T	22,37	-	-

R\$ 0,00

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M2	1.566,57	-	-
100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	1.566,57	-	-
RESTAURANTE - CONTRAPISO E IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 0,00
87682	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI DEZ/24	M2	186,30	-	-
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	186,30	-	-
98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	UN	18,00	-	-
98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	99,30	-	-
RESTAURANTE - CAIXILHOS, VIDROS E ESQUADRIAS						R\$ 0,00
COMP. 9	VIDRO FIXO ENCAIXILHADO E PELÍCULA	COMPOSIÇÃO	M2	113,16	-	-
COMP. 10	CAIXILHOS FIXOS DA FACHADA - CX04 E CX05	COMPOSIÇÃO	M	19,00	-	-
COMP. 11	CAIXILHOS PIVOTANTES DA FACHADA - CX06	COMPOSIÇÃO	UN	10,00	-	-
COMP. 12	PORTA DE CORRER DA FACHADA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 13	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 0,80 M X 0,60 M, PEITORIL = 1,55M	COMPOSIÇÃO	UND	5,00	-	-
COMP. 14	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 1,60 M X 0,60 M, PEITORIL = 1,55M	COMPOSIÇÃO	UND	1,00	-	-
COMP. 15	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 1,2 M X 0,60 M, PEITORIL = 1,55M	COMPOSIÇÃO	UND	2,00	-	-
COMP. 16	REQUADROS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	COMPOSIÇÃO	UND	19,80	-	-
COMP. 17	SUORTE P/ PLANTAS EM AÇO CARBONO GALVANIZADO; PINTURA ELETROSTÁTICA	COMPOSIÇÃO	UN	30,00	-	-
91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI DEZ/24	M2	5,04	-	-
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI DEZ/24	M2	3,36	-	-
COMP. 15	JANELA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 1,2 M X 0,60 M, PEITORIL = 1,55M	COMPOSIÇÃO	UND	4,00	-	-
90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI DEZ/24	UN	9,00	-	-
COMP. 47	PORTA DE CORRER EM MADEIRA 2,1X0,8M	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
RESTAURANTE - MARMORARIA SALÃO						R\$ 0,00
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M	36,13	-	-
10-014-075	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	SIURB JAN/25	M2	8,50	-	-
RESTAURANTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 0,00
101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	384,00	-	-
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	222,00	-	-
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	191,00	-	-
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	132,00	-	-
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	47,00	-	-
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	31,00	-	-
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	31,00	-	-
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	22,00	-	-
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	138,00	-	-
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	SIURB JAN/25	UN	30,00	-	-
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	22,00	-	-
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	18,00	-	-
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	66,00	-	-
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	39,00	-	-
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
101904	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	8,00	-	-
RESTAURANTE - ILUMINAÇÃO						R\$ 0,00
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	35,00	-	-
97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	15,00	-	-
09-009-112	LUMINÁRIA PENDENTE COM UMA LÂMPADA DE LED DE 150W	SIURB JAN/25	UN	12,00	-	-
COMP. 2	FITA DE LED COM CANALETA LEITOSA	COMPOSIÇÃO	M	150,00	-	-
COMP. 3	FONTE PARA ILUMINAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UN	20,00	-	-
COMP. 4	LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR	COMPOSIÇÃO	M	20,00	-	-
COMP. 5	SPOT DE LED DIRECIONAVEL	COMPOSIÇÃO	UN	32,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	820,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	7,00	-	-
RESTAURANTE - INFRAESTRUTURA DE ESGOTO						R\$ 0,00
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
10-010-095	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	SIURB JAN/25	M3	7,00	-	-
10-010-102	INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO - 75 MM	SIURB JAN/25	UN	8,00	-	-
10-004-084	TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, COM ANEL - 75MM	SIURB JAN/25	M	26,00	-	-
10-004-085	TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, COM ANEL - 100MM	SIURB JAN/25	M	48,00	-	-
RESTAURANTE - ACESSÓRIOS DE HIDRÁULICA E SANITÁRIOS						R\$ 0,00
96805	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	8,00	-	-
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
COMP. 18	CAIXA DE GORDURA EM INOX REMOVÍVEL 50X50X40 CM	COMPOSIÇÃO	M	5,00	-	-
COMP. 19	EXECUÇÃO DE DRENO PARA COIFA	COMPOSIÇÃO	M	15,00	-	-
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	32,00	-	-
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	14,00	-	-
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
43604	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
RESTAURANTE - INSTALAÇÕES DE GÁS						R\$ 0,00
COMP. 20	INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MEDIDOR DE GÁS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE GÁS	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
100802	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVIA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M	301,00	-	-
10-007-020	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	SIURB JAN/25	UN	6,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2						
ENDEREÇO RUA SUMIDOURO, 580						
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
RESTAURANTE - CLIMATIZAÇÃO						R\$ 0,00
103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	38,00	-	-
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	80,00	-	-
COMP. 21	CORTINA DE AR 1,5M; INCLUSO INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UN	6,00	-	-
RESTAURANTE - COMBATE A INCÊNDIO						R\$ 0,00
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
10-008-090	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
10-008-080	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	SIURB JAN/25	UN	6,00	-	-
09-010-023	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	SIURB JAN/25	UN	6,00	-	-
COMP. 7	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	COMPOSIÇÃO	UN	4,00	-	-
09-017-029	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	SIURB JAN/25	UN	8,00	-	-
RESTAURANTE - REVESTIMENTO DE PISO						R\$ 0,00
COMP. 86	DECK DE MADEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	M2	357,00	-	-
98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M	41,50	-	-
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	122,90	-	-
88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	SINAPI DEZ/24	M	245,80	-	-
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	4,20	-	-
13-002-088	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	SIURB JAN/25	M2	12,83	-	-
RESTAURANTE - REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 0,00
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	327,11	-	-
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	327,11	-	-
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	327,11	-	-
COMP. 55	PINTURA MINERAL TEXTURIZADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR	COMPOSIÇÃO	M2	186,09	-	-
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	203,72	-	-
RESTAURANTE - REVESTIMENTO DE FORRO						R\$ 0,00
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M2	82,30	-	-
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	82,30	-	-
104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	82,30	-	-
COMP. 27	MÓDULOS DE BRISE DO FORRO	COMPOSIÇÃO	UN	19,50	-	-
COMP. 28	FORRO EM PAINEL ACÚSTICO SUSPENSO SOB ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	COMPOSIÇÃO	M2	59,20	-	-
RESTAURANTE - MARCENARIA						R\$ 0,00
COMP. 29	MA01 - PAINEL, BALCÃO E EXPEDIÇÃO DO ATENDIMENTO E BAR EM MDF 18 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 30	MA02 - BALCÃO DE ATENDIMENTO E BAR EM MDF 18 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 31	MA03 - BALCÃO DE ATENDIMENTO DO CAIXA EM MDF 18MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 32	MA04 - ARMÁRIO EMBUTIDO COM PRATELEIRAS E PORTAS DE ABRIR EM MDF 18 MM (DM)	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 33	MA05 - BANCADA DE APOIO CAMARIM E SUPORTE PARA ESPELHO E ILUMINAÇÃO EM MDF 18MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 34	MA06 - ARMÁRIO ABAIXO DA BANCADA (CAMARIM) E SUPORTE PARA ESPELHO E ILUMINAÇÃO EM MDF 18 MM	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
RESTAURANTE - MOBILIÁRIO P/ COZINHA INDUSTRIAL						R\$ 0,00
10-014-082	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO 2CM	SIURB JAN/25	M2	6,10	-	-
10-014-073	FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO - H. ATÉ 10CM	SIURB JAN/25	M	10,05	-	-
10-013-050	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	SIURB JAN/25	UN	4,00	-	-
10-013-057	CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
RESTAURANTE - CÂMARA FRIGORÍFICA						R\$ 0,00
COMP. 46	EXECUÇÃO DE UMA CÂMARA FRIGORÍFICA CONGELADA E UMA CÂMARA FRIGORÍFICA RESFRIADA, AMBAS COM 3,5 M2; INCLUSO INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	-	-
RESTAURANTE - PAISAGISMO						R\$ 0,00
18-003-025	MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA)	SIURB JAN/25	UN	80,00	-	-
18-003-077	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS)	SIURB JAN/25	UN	240,00	-	-
18-080-011	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	SIURB JAN/25	M3	1,50	-	-
05-003-054	ARGILA EXPANDIDA SOLTA	SIURB JAN/25	M3	1,00	-	-
01-004-075	MANTA GEOTÊXTIL	SIURB JAN/25	M2	15,00	-	-
COMP. 48	VASOS PARA PLANTAS	COMPOSIÇÃO	UN	10,00	-	-
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	160,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO						
CENTRO DE INOVAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA)						R\$ 0,00
						R\$ 0,00

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	12.859,00	-	-
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	12.859,00	-	-
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	COMPOSIÇÃO	T	11,69	-	-
100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	818,30	-	-
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M2	286,00	-	-
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	48,00	-	-
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	100,00	-	-
100328	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2020	SIURB JAN/25	M	100,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA (ESCADA E TORRE DO ELEVADOR)						R\$ 0,00
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI DEZ/24	KG	4.604,34	-	-
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	COMPOSIÇÃO	T	4,18	-	-
30613	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	SIURB JAN/25	M2	410,00	-	-
100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	293,00	-	-
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M2	286,00	-	-
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	48,00	-	-
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	100,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - ESTRUTURA METÁLICA (PERGOLADO)						R\$ 0,00
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI DEZ/24	KG	907,50	-	-
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	COMPOSIÇÃO	T	0,91	-	-
100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	57,75	-	-
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	48,00	-	-
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	100,00	-	-
COMP. 9	VIDRO FIXO ENCAIXILHADO E PELÍCULA	COMPOSIÇÃO	M2	26,40	-	-
COMP. 49	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO LAMINADO 4+4 MM ; 2,94 X 3,00 M	COMPOSIÇÃO	UN	2,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES						R\$ 0,00
104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	73,57	-	-
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	20,00	-	-
COMP. 50	DEMOLIÇÃO DA PROTEÇÃO MECÂNICA, REMOÇÃO DA MANTA ALUMINIZADA E DESTINAÇÃO LICENCIADA	COMPOSIÇÃO	UN	25,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - IMPERMABILIZAÇÃO E CONTRAPISO						R\$ 0,00
COMP. 51	COMPLEMENTO DE LAJE NOS VÃOS DAS CLARABOIAS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E FECHAMENTO EM PAINEL COMPOSTO DE MADEIRA E CHAPA CIMENTÍCIA "TIPO PAINEL WALL", JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE	COMPOSIÇÃO	UN	16,00	-	-
97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	15,00	-	-
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI DEZ/24	M3	15,00	-	-
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	76,00	-	-
98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
98559	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	42,45	-	-
87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI DEZ/24	M2	42,45	-	-
87738	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI DEZ/24	M2	51,00	-	-
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	286,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS						R\$ 0,00

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M2	179,00	-	-
96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	SINAPI DEZ/24	M	72,00	-	-
COMP. 53	PAREDE EM SISTEMA DE GUIAS E MONTANTES METÁLICOS COM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA 12 MM; ESPESSURA = 16 CM	COMPOSIÇÃO	UN	267,25	-	-
04-003-051	VL 01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL	SIURB JAN/25	M2	108,00	-	-
04-003-053	VL 03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA	SIURB JAN/25	M2	48,60	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - REVESTIMENTO DE PISO						R\$ 0,00
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	286,45	-	-
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	286,45	-	-
102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	286,45	-	-
13-002-088	PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE	SIURB JAN/25	M2	220,00	-	-
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	51,00	-	-
88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	SINAPI DEZ/24	M	102,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - REVESTIMENTO DE PAREDE						R\$ 0,00
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	327,11	-	-
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	327,11	-	-
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	327,11	-	-
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	122,90	-	-
COMP. 54	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PRONTA "TIPO BASE COAT"; EM PAREDES EXTERNAS	COMPOSIÇÃO	M2	515,00	-	-
COMP. 55	PINTURA MINERAL TEXTURIZADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR	COMPOSIÇÃO	M2	515,00	-	-
15-080-034	ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SIURB JAN/25	M2	225,00	-	-
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M	182,25	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - REVESTIMENTO DE FORRO						R\$ 0,00
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M2	82,30	-	-
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	82,30	-	-
104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	82,30	-	-
12-001-030	FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35	SIURB JAN/25	M2	120,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - MARMORARIA						R\$ 0,00
10-014-082	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO 2CM	SIURB JAN/25	M2	2,40	-	-
10-014-078	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM	SIURB JAN/25	M2	2,60	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - CAIXILHOS, VIDROS E ESQUADRIAS						R\$ 0,00
COMP. 9	VIDRO FIXO ENCAIXILHADO E PELÍCULA	COMPOSIÇÃO	M2	32,70	-	-
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI DEZ/24	M2	32,70	-	-
COMP. 49	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VIDRO LAMINADO 4+4 MM ; 2,94 X 3,00 M	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 56	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO LAMINADO 4+4 MM; 3,44 X 3,00 M	COMPOSIÇÃO	M2	2,00	-	-
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	17,91	-	-
COMP. 57	SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHO FIXO POR PORTA DE ACESSO DO CAFÉ; PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VIDRO LAMINADO 4+4 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA; 5,97 X 3,00	COMPOSIÇÃO	M2	1,00	-	-
COMP. 58	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VIDRO LAMINADO 4+4 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA; 9,67 X 3,00 M	COMPOSIÇÃO	M2	1,00	-	-
90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI DEZ/24	UN	17,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						R\$ 0,00
101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	466,00	-	-
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	309,00	-	-
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	274,00	-	-
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	169,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	45,00	-	-
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	30,00	-	-
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	30,00	-	-
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	20,00	-	-
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	202,00	-	-
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	SIURB JAN/25	UN	30,00	-	-
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	26,00	-	-
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	26,00	-	-
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	68,00	-	-
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	40,00	-	-
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
91950	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
101904	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	8,00	-	-
09-090-011	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
09-090-017	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	SIURB JAN/25	UN	8,00	-	-
09-090-033	PATCH CORD RJ45 - 2,5M	SIURB JAN/25	UN	50,00	-	-
09-090-040	CABO UTP - CAT 6 - 4 PARES	SIURB JAN/25	M	314,00	-	-
09-090-041	CRIMPAGEM DE CABOS COM CONECTOR RJ	SIURB JAN/25	UN	52,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - COMBATE À INCÊNDIO						R\$ 0,00
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
10-008-080	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	SIURB JAN/25	UN	4,00	-	-
10-008-080	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	SIURB JAN/25	UN	4,00	-	-
COMP. 7	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	COMPOSIÇÃO	UN	8,00	-	-
09-017-029	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	SIURB JAN/25	UN	8,00	-	-
09-010-027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	SIURB JAN/25	UN	8,00	-	-
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	80,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA						R\$ 0,00
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	M	54,00	-	-
104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
104321	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	24,00	-	-
104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	39,00	-	-
10-013-052	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
10-014-012	BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2"	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
10-002-082	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	SIURB JAN/25	UN	6,00	-	-
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
100788	KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
100801	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M	120,00	-	-
97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
COMP. 18	CAIXA DE GORDURA EM INOX REMOVÍVEL 50X50X40 CM	COMPOSIÇÃO	M	2,00	-	-
COMP. 19	EXECUÇÃO DE DRENO PARA COIFA	COMPOSIÇÃO	M	15,00	-	-
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	32,00	-	-
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	14,00	-	-
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
43604	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - CLIMATIZAÇÃO						R\$ 0,00
103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	30,00	-	-
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	50,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - FACHADA						R\$ 0,00
COMP. 60	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR SISTEMA FIXO COM PAINÉIS DE CHAPA PERFURADA GALVANIZADA ESP.1,25MM FURO REDONDOS, PINTURA ELETROSTÁTICA.	COMPOSIÇÃO	M2	245,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - ELEVADOR						R\$ 0,00
17-010-001	ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - MARCENARIA						R\$ 0,00
COMP. 61	ME-04 - MESA A SER EXECUTADA EM MARCENARIA, NÍVEIS DE ALTURA DIFERENTES, COM DIVISÓRIA E ORGANIZADOR DE FERRAMENTASNA PARTE CENTRAL DIMENSÕES: C: 5,00 M X L: 2,00 M X H: 0,74 M E 1,10 M	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 62	MEIP-06 - BANCADA A SER EXECUTADA EM MARCENARIA DIMENSÕES: C: 5,05 M X L: 1,60 M X H: 1,10 M	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
COMP. 63	ARMÁRIO EXTERNO CAFÉ - COM PORTAS E GAVETAS, 4 M COMPRIMENTO, 2,20 M DE ALTURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE, PORTAS COLORIDAS E PUXADOR TIPO CAVA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - ILUMINAÇÃO						R\$ 0,00
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	44,00	-	-
97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
09-009-112	LUMINÁRIA PENDENTE COM UMA LÂMPADA DE LED DE 150W	SIURB JAN/25	UN	76,00	-	-
COMP. 2	FITA DE LED COM CANALETA LEITOSA	COMPOSIÇÃO	M	93,35	-	-
COMP. 3	FONTE PARA ILUMINAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UN	20,00	-	-
COMP. 77	CONECTOR IP68 - RGB	COMPOSIÇÃO	UN	20,00	-	-
COMP. 5	SPOT DE LED DIRECIONAVEL	COMPOSIÇÃO	UN	42,00	-	-
COMP. 52	TRILHO ELETRIFICADO 2M PARA SPOT	COMPOSIÇÃO	UN	8,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	480,00	-	-
CENTRO DE INOVAÇÃO - CONTAINERS						R\$ 0,00
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	12,82	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	94,30	-	-
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	12,00	-	-
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	1,80	-	-
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	68,70	-	-
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	8,24	-	-
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	KG	1.089,20	-	-
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	74,94	-	-
103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI DEZ/24	M2	50,80	-	-
18-012-005	IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM	SIURB JAN/25	M	5,40	-	-
ÁREA EXTERNA						
ÁREA EXTERNA - ESTACIONAMENTO						R\$ 0,00
COMP. 64	CORREÇÃO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA, INCLUSO REMOÇÃO, REASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	COMPOSIÇÃO	M2	1.654,00	-	-
ÁREA EXTERNA - GUARITA						
ÁREA EXTERNA - GUARITA (FUNDAÇÃO)						R\$ 0,00
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	16,00	-	-
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	22,20	-	-
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	2,40	-	-
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	3,85	-	-
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	2,40	-	-
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	0,36	-	-
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	KG	450,00	-	-
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	22,00	-	-
ÁREA EXTERNA - GUARITA (ESTRUTURA, VEDAÇÃO E COBERTURA)						R\$ 0,00
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	28,80	-	-
87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI DEZ/24	M2	19,10	-	-
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI DEZ/24	M3	7,60	-	-
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI DEZ/24	M2	24,30	-	-
105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M	19,20	-	-
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BÍSAGA. AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M	19,20	-	-
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	9,60	-	-
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	9,80	-	-
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI DEZ/24	M3	0,54	-	-
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	14,00	-	-
92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	19,16	-	-
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI DEZ/24	M3	5,20	-	-
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	KG	903,00	-	-
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI DEZ/24	M2	17,50	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	UN	9,90	-	-
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M2	27,39	-	-
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	7,40	-	-
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	7,40	-	-
14-001-050	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	SIURB JAN/25	M2	7,40	-	-
08-002-001	CP01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	SIURB JAN/25	M2	7,40	-	-
COMP. 1	PELÍCULA DE PROTEÇÃO UV NO VIDRO INCOLOR	COMPOSIÇÃO	M2	7,40	-	-
90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI DEZ/24	UN	7,40	-	-
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	7,40	-	-
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	7,40	-	-
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	7,40	-	-
COMP. 55	PINTURA MINERAL TEXTURIZADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR	COMPOSIÇÃO	M2	7,40	-	-
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	7,40	-	-
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M	7,40	-	-
96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M2	7,40	-	-
96374	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	SINAPI DEZ/24	M	7,40	-	-
COMP. 53	PAREDE EM SISTEMA DE GUIAS E MONTANTES METÁLICOS COM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA 12 MM; ESPESSURA = 16 CM	COMPOSIÇÃO	UN	7,40	-	-
04-003-051	VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL	SIURB JAN/25	M2	7,40	-	-
04-003-053	VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA	SIURB JAN/25	M2	7,40	-	-
ÁREA EXTERNA - GUARITA (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)						R\$ 0,00
101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	55,10	-	-
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	70,00	-	-
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	20,00	-	-
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	15,00	-	-
ÁREA EXTERNA - GUARITA (INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS)						R\$ 0,00
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	M	5,00	-	-
104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
104321	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	8,00	-	-
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	6,00	-	-
10-002-082	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	32,00	-	-
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
43604	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
ÁREA EXTERNA - GUARITA (CLIMATIZAÇÃO)						R\$ 0,00
103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	5,00	-	-
ÁREA EXTERNA - GUARITA (ILUMINAÇÃO)						R\$ 0,00
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
COMP. 2	FITA DE LED COM CANALETA LEITOSA	COMPOSIÇÃO	M	16,00	-	-
COMP. 3	FONTE PARA ILUMINAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UN	2,00	-	-
COMP. 77	CONECTOR IP68 - RGB	COMPOSIÇÃO	UN	2,00	-	-
09-010-027	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	40,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
ÁREA EXTERNA - ACADEMIA						R\$ 0,00
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	M3	20,00	-	-
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	6,48	-	-
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	20,00	-	-
104925	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	3,24	-	-
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	KG	612,20	-	-
104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	3,24	-	-
89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	M2	10,80	-	-
COMP. 87	ESTAÇÃO DE ACDEMIA MULTIFUNCIONAL EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UNID.	1,00	-	-
ÁREA EXTERNA - ÁREA PET						R\$ 0,00
COMP. 64	CORREÇÃO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA, INCLUSO REMOÇÃO, REASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	COMPOSIÇÃO	M2	110,70	-	-
102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI DEZ/24	M2	66,63	-	-
10506	AREIA LAVADA MÉDIA	SIURB JAN/25	M3	39,97	-	-
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	50,00	-	-
105180	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	2,00	-	-
87623	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI DEZ/24	M2	2,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	M2	0,45	-	-
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	4,20	-	-
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	4,20	-	-
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	4,20	-	-
ÁREA EXTERNA - BICICLETÁRIO						R\$ 0,00
COMP. 64	CORREÇÃO DE PISO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA, INCLUSO REMOÇÃO, REASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	COMPOSIÇÃO	M2	45,00	-	-
COMP. 65	PARACICLO / EXPOSITOR DE BICICLETAS P/ ATÉ 10 VAGAS, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO	COMPOSIÇÃO	UN	2,00	-	-
ÁREA EXTERNA - ÁREA KIDS						R\$ 0,00
ÁREA EXTERNA - ÁREA KIDS (FUNDAÇÃO)						R\$ 0,00
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	9,40	-	-
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	12,50	-	-
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	5,90	-	-
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	3,90	-	-
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	198,00	-	-
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	23,40	-	-
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	KG	3.912,00	-	-
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	244,00	-	-
ÁREA EXTERNA - ÁREA KIDS (ESTRUTURA, PISO E GUARDA-CORPO)						R\$ 0,00
100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI DEZ/24	KG	12.085,70	-	-
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	COMPOSIÇÃO	T	12,09	-	-
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M2	769,09	-	-
100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	769,09	-	-
COMP.94	DECK DE MADEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	M2	474,60	-	-
ÁREA EXTERNA - ÁREA KIDS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)						R\$ 0,00
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	610,00	-	-
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	244,00	-	-
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI DEZ/24	M	244,00	-	-
92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	42,00	-	-
92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	42,00	-	-
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	135,00	-	-
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI DEZ/24	M	135,00	-	-
104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI DEZ/24	UN	32,00	-	-
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI DEZ/24	UN	8,00	-	-
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI DEZ/24	UN	8,00	-	-
ÁREA EXTERNA - ÁREA KIDS (ILUMINAÇÃO)						R\$ 0,00
09-009-043	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	SIURB JAN/25	UN	10,00	-	-
09-020-035	IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMS/PC. INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB JAN/25	UN	10,00	-	-
09-009-035	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	SIURB JAN/25	UN	10,00	-	-
09-082-086	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W	SIURB JAN/25	UN	25,00	-	-
97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	25,00	-	-
101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI DEZ/24	UN	25,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	150,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
ÁREA EXTERNA - ÁREA KIDS (EQUIPAMENTOS)						R\$ 0,00

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
18-014-041	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
18-014-046	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
18-014-048	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
18-014-047	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPEZIO	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
18-014-049	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
ÁREA EXTERNA - ILUMINAÇÃO GERAL						R\$ 0,00
09-009-043	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	SIURB JAN/25	UN	20,00	-	-
09-020-035	IN.09 - POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSF, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	SIURB JAN/25	UN	20,00	-	-
09-009-035	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	SIURB JAN/25	UN	30,00	-	-
101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI DEZ/24	UN	20,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	320,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
HUB GREEN SAMPA						R\$ 0,00
HUB GREEN SAMPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 0,00
09-002-021	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4"	SIURB JAN/25	M	76,00	-	-
92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	28,00	-	-
92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	28,00	-	-
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	28,00	-	-
COMP. 66	CONECTOR "UNIDUT" CÔNICO EM ALUMÍNIO, 3/4"	COMPOSIÇÃO	UN	31,00	-	-
101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	168,00	-	-
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	168,00	-	-
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	70,00	-	-
91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	70,00	-	-
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	42,00	-	-
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
91950	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	6,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - CLIMATIZAÇÃO						R\$ 0,00
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI DEZ/24	M	425,00	-	-
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI DEZ/24	M	298,00	-	-
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	355,00	-	-
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	162,00	-	-
09-013-021	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	SIURB JAN/25	M	32,00	-	-
09-080-023	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	SIURB JAN/25	UN	36,00	-	-
09-080-021	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	SIURB JAN/25	UN	36,00	-	-
09-080-018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	SIURB JAN/25	UN	74,00	-	-
103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
100862	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	16,00	-	-
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI DEZ/24	M	44,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						R\$ 0,00

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI DEZ/24	M	58,00	-	-
104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI DEZ/24	UN	7,00	-	-
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI DEZ/24	UN	12,00	-	-
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO						R\$ 0,00
09-080-018	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2	SIURB JAN/25	UN	5,00	-	-
10-003-006	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
10-003-013	CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
10-008-073	ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"x1/2"	SIURB JAN/25	UN	5,00	-	-
10-008-072	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	SIURB JAN/25	UN	5,00	-	-
COMP. 67	CHAVE STORZ DUPLA EM LATÃO P/ HIDRANTE; 2.1/2 e 1.1/2"	COMPOSIÇÃO	UN	3,00	-	-
COMP. 68	ADAPTADOR ER STORZ; 2.1/2 X 1.1/2"	COMPOSIÇÃO	UN	3,00	-	-
09-010-024	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC	SIURB JAN/25	UN	30,00	-	-
101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI DEZ/24	UN	13,00	-	-
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI DEZ/24	UN	6,00	-	-
COMP. 7	SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR	COMPOSIÇÃO	UN	21,00	-	-
10-008-095	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	SIURB JAN/25	UN	3,00	-	-
09-017-029	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	SIURB JAN/25	UN	21,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA DO TÉRREO						R\$ 0,00
HUB GREEN SAMPA - COPA DO TÉRREO (CIVIL)						R\$ 0,00
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	3,60	-	-
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	0,80	-	-
98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	11,60	-	-
101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	8,00	-	-
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	8,00	-	-
102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	8,00	-	-
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI DEZ/24	M2	3,60	-	-
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	M2	3,60	-	-
87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M2	3,60	-	-
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	3,60	-	-
87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	3,60	-	-
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M2	8,00	-	-
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	8,00	-	-
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	8,00	-	-
86893	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M	13,62	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA DO TÉRREO (HIDRÁULICA)						R\$ 0,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	M	36,00	-	-
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	M	12,00	-	-
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	10,00	-	-
COMP. 69	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UN	20,00	-	-
89611	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	UN	20,00	-	-
91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M	30,00	-	-
91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M	30,00	-	-
91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI DEZ/24	M	10,00	-	-
91180	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	10,00	-	-
COMP. 70	BARRA ROSCADA 3/8", INCLUSO CORTE, PORCA E ARRUELA	COMPOSIÇÃO	M	10,00	-	-
11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI DEZ/24	UN	20,00	-	-
10-013-053	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	SIURB JAN/24	UN	1,00	-	-
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA DO TÉRREO (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)						R\$ 0,00
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	20,00	-	-
09-005-029	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	5,00	-	-
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	50,00	-	-
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA PAV. SUPERIOR						R\$ 0,00
HUB GREEN SAMPA - COPA PAV. SUPERIOR (DEMOLIÇÕES E REGULARIZAÇÃO)						R\$ 0,00
104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	15,29	-	-
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	0,30	-	-
104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RASGOS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M	4,00	-	-
90440	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	UN	3,00	-	-
87549	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M2	8,80	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA PAV. SUPERIOR (ESTRUTURA METÁLICA)						R\$ 0,00
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	1.521,33	-	-
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	1.521,33	-	-
100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	100,00	-	-
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	4,60	-	-
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M2	4,60	-	-
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	4,60	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	3,08	-	-
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M2	3,08	-	-
100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	3,08	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA PAV. SUPERIOR (ESQUADRIAS)						R\$ 0,00
14-001-050	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM	SIURB JAN/25	M2	25,57	-	-
08-002-001	CP01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	SIURB JAN/25	M2	25,57	-	-
COMP. 1	PELÍCULA DE PROTEÇÃO UV NO VIDRO INCOLOR	COMPOSIÇÃO	M2	25,57	-	-
14-001-005	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM	SIURB JAN/25	M2	33,81	-	-
08-002-009	CP09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR	SIURB JAN/25	M2	16,91	-	-
08-002-001	CP01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	SIURB JAN/25	M2	16,91	-	-
COMP. 1	PELÍCULA DE PROTEÇÃO UV NO VIDRO INCOLOR	COMPOSIÇÃO	M2	33,81	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA PAV. SUPERIOR (REVESTIMENTOS)						R\$ 0,00
102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	25,57	-	-
102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI DEZ/24	M2	25,57	-	-
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI DEZ/24	M2	41,68	-	-
87891	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	M2	6,09	-	-
87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M2	6,09	-	-
104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI DEZ/24	M2	3,25	-	-
98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M	18,23	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA PAV. SUPERIOR (HIDRÁULICA)						R\$ 0,00
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	M	4,00	-	-
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	UN	4,00	-	-
89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	M	2,00	-	-
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
10-014-082	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO 2CM	SIURB JAN/25	M2	1,22	-	-
10-014-073	FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPÍRITO SANTO - H. ATÉ 10CM	SIURB JAN/25	M	2,03	-	-
10-013-053	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - COPA PAV. SUPERIOR (INFRA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO)						R\$ 0,00
09-002-011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	SIURB JAN/25	M	6,00	-	-
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	UN	2,00	-	-
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	12,00	-	-
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	UN	1,00	-	-
09-082-022	SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER	SIURB JAN/25	UN	15,00	-	-
09-082-078	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W	SIURB JAN/25	UN	15,00	-	-
09-084-023	SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	SIURB JAN/25	UN	15,00	-	-
09-003-075	CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2	SIURB JAN/25	M	22,50	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
09-009-111	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W	SIURB JAN/25	UN	4,00	-	-
COMP. 2	FITA DE LED COM CANALETA LEITOSA	COMPOSIÇÃO	M	15,00	-	-
COMP. 3	FONTE PARA ILUMINAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UN	3,00	-	-
COMP. 4	LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR	COMPOSIÇÃO	M	2,00	-	-
COMP. 5	SPOT DE LED DIRECIONAVEL	COMPOSIÇÃO	UN	4,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - SUBSOLO						
HUB GREEN SAMPA - SUBSOLO (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIGAS E LAJE)						R\$ 0,00
R\$ 0,00						
01-022-000	RELATÓRIO TÉCNICO	SIURB JAN/25	M	230,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI DEZ/24	M2	136,00	-	-
COMP. 73	APICOAMENTO MANUAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	COMPOSIÇÃO	M3	136,00	-	-
COMP. 74	ESCOVAÇÃO MANUAL DE ARMADURAS DE AÇO OXIDADAS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR DE CORROSÃO / PROTETOR DE ARMADURA	COMPOSIÇÃO	M3	7,40	-	-
COMP. 75	HIDRATAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO	COMPOSIÇÃO	M2	62,00	-	-
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	62,00	-	-
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	62,00	-	-
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	KG	1.332,00	-	-
92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	KG	1.210,00	-	-
COMP. 76	CONCRETAGEM DE REFORÇO ESTRUTURAL UTILIZANDO MICROCONCRETO DE ALTO DESEMPENHO: INCLUSO PREPARAÇÃO MECÂNICA, LANÇAMENTO MANUAL E CURA ÚMIDA	COMPOSIÇÃO	M3	28,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - SUBSOLO (CORTINA DE CONTENÇÃO LATERAL)						
R\$ 0,00						
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	28,00	-	-
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	28,60	-	-
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M3	5,10	-	-
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	6,50	-	-
COMP. 78	ESCORAMENTO DE FÔRMAS PARA CORTINA DE CONCRETO, TRAVAMENTO DIAGONAL E HORIZONTAL, UTILIZANDO ESCORAS METÁLICAS E VIGA DE MADEIRA H20	COMPOSIÇÃO	M3	6,50	-	-
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	54,40	-	-
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI DEZ/24	M2	54,40	-	-
92766	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI DEZ/24	KG	1.104,00	-	-
COMP. 79	CONCRETAGEM DE CONTEÇÃO LATERAL EM CORTINA; UTILIZANDO CONCRETO USINADO BOMBADO	COMPOSIÇÃO	M3	8,22	-	-
39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = "25" KN/M	SINAPI DEZ/24	M2	26,10	-	-
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	24,30	-	-
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	24,30	-	-
87911	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	M2	24,30	-	-
HUB GREEN SAMPA - SUBSOLO (PINTURA)						
R\$ 0,00						
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI DEZ/24	M2	26,20	-	-
87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI DEZ/24	M2	26,20	-	-
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	26,20	-	-
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	190,00	-	-
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI DEZ/24	M2	190,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - FACHADA E CHAMINÉ						
R\$ 0,00						
COMP. 80	REFORÇO ESTRUTURAL DA CHAMINÉ NO TÉRREO CONFORME PROJETO E RECUPERAÇÃO DOS ANÉIS ESTRUTURAIS DA CHAMINÉ COM TRATAMENTO E SUBSTITUIÇÃO CONFORME INSPEÇÃO A SER REALIZADA	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	-	-
COMP. 81	REVISÃO DAS GRAPAS / ESCADAS DE SUBIDA DA CHAMINÉ PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	-	-
COMP. 82	REVISÃO NA ILUMINAÇÃO E SPDA DA CHAMINÉ	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	-	-
COMP. 83	EXECUÇÃO DE CORREÇÕES ESTRUTURAIS NA COBERTURA E VARANDAS INFERIORES COM CORREÇÃO DE ALVENARIAS	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	-	-
COMP. 84	EXECUÇÃO DE REPAROS EXTERNOS NOS TIJOLOS DE REVESTIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TIJOLOS	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	-	-

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
COMP. 85	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FACHADA INCINERADOR EXECUÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DA FACHADA DE TUIJÓLOS DO INCINERADOR INCLUINDO A CAMINÉ COM LIXAMENTO E APLCAÇÃO DE RESINA IMPEREMABILIZANTE	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	-	-
HUB GREEN SAMPA - ILUMINAÇÃO DA FACHADA						R\$ 0,00
09-009-043	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W	SIURB JAN/25	UN	12,00	-	-
09-009-035	PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W	SIURB JAN/25	UN	12,00	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	2,00	-	-
SISTEMA DE GERAÇÃO SOLAR HÍBRIDA 10,45 KWp						R\$ 0,00
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO						R\$ 0,00
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
COMP. 88	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, DE 570W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UNID.	36,00	-	-
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	189,00	-	-
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI DEZ/24	H	189,00	-	-
COMP. 90	SUORTE DE 1 COLETOR SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UNID.	33,00	-	-
COMP. 89	BATERIA SOLAR DE LÍTIU 48V 100Ah - BAT-48V-5KWH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	UNID.	5,00	-	-
09-017-002	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II	SIURB JAN/25	UN	3,00	-	-
09-004-030	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A	SIURB JAN/25	UN	4,00	-	-
09-004-041	RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A	SIURB JAN/25	UN	4,00	-	-
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI DEZ/24	M	150,00	-	-
09-008-050	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
09-002-008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3")	SIURB JAN/25	M	250,00	-	-
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA DO GERADOR 2X6M						R\$ 0,00
06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	360,00	-	-
06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB JAN/25	KG	360,00	-	-
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	COMPOSIÇÃO	T	0,36	-	-
100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	22,92	-	-
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M2	12,00	-	-
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	6,00	-	-
100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI DEZ/24	M	10,00	-	-
CIVIL EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO PARA O GERADOR						R\$ 0,00
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	18,20	-	-
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	12,00	-	-
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	1,92	-	-
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	3,08	-	-
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M2	1,92	-	-
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	M3	0,29	-	-
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI DEZ/24	KG	360,00	-	-
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI DEZ/24	M2	17,60	-	-
GERADOR A GAS 150 KVA						R\$ 0,00
COMP. 90	GERADOR GAS MWM MOD MGG150.60 TIPO SILENCIADO POTENCIA NOMINAL 150 KVA/120KW EM STAND-BY/PRIME TRIFASICO 60HZ 380/220 V OPERAÇÃO AUTOMÁTICA MOTOR A GAS COM SISTEMA DE REGULAÇÃO PARA CORTE DE COMBUSTIVEL COM CONTROLADOR DEESEA DSE7420 CHAVE DE TRANSFERENCIA DE 250 A TRIPOLAR QTA	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	-	-
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI DEZ/24	CHP	10,00	-	-
RECUPERAÇÃO DO DECK						R\$ 0,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 0,00
06-060-008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	SIURB JAN/25	KG	1.796,70	-	-
10-050-032	DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINÇÕES EM CHAPA METÁLICA	SIURB JAN/25	M	118,00	-	-
13-060-012	RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO	SIURB JAN/25	M2	456,00	-	-
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI DEZ/24	H	80,00	-	-
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI DEZ/24	H	80,00	-	-
ESTRUTURA, PISO E GUARDA-CORPO						R\$ 0,00

ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO	PRAÇA VICTOR CIVITA - FASE 2					
ENDEREÇO	RUA SUMIDOURO, 580					
CÓDIGO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	FONTE (COM DESONERAÇÃO)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO [R\$]	PREÇO TOTAL [R\$]
100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	SINAPI DEZ/24	KG	1.796,70	-	-
COMP. 8	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	COMPOSIÇÃO	T	1,79	-	-
100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI DEZ/24	M2	125,76	-	-
100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI DEZ/24	M2	125,76	-	-
20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	SIURB JAN/25	UN	1,00	-	-
ACABAMENTOS						R\$ 0,00
COMP. 86	DECK DE MADEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO	M2	264,48	-	-
10-011-033	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	SIURB JAN/25	M	118,00	-	-
					SUBTOTAL C/ DES	R\$ 0,00
					B.D.I. 25,56%	R\$ 0,00
					TOTAL C/ DES	R\$ 0,00

ATENÇÃO !
TODOS OS ITENS E SERVIÇOS CONTIDOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVEM SER VALIDADOS COM O FISCAL E/OU RESPONSÁVEL DA CONTRATANTE ANTERIORMENTE À COMPRA, PELA CONTRATADA