

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 1	CONSTRUÇÃO EM SERRALHERIA SE01 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 6.462,34	INSUMO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	METALON EM AÇO CARBONO 50mm x 50mm x 2,00mm	M	27.79
					INSUMO	COMP. 1.2	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA PERFORADA DE 2,00MM DE ESPESSURA	M2	4.06
					INSUMO	COMP. 1.3	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE AÇO CARBONO LISA 2,0MM	M2	2.90
					INSUMO	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0.45
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00
					INSUMO	15-003-010	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	38.95
					INSUMO	COMP. 1.4	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES NA LAJE	UN	6.00
					INSUMO	COMP. 1.5	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA INTERNA PRA FIXAÇÃO DOS MONTANTES METÁLICOS NO PISO	UN	4.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 2	CONSTRUÇÃO EM SERRALHERIA SE02 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 15.997,02	INSUMO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	METALON EM AÇO CARBONO 50mm x 50mm x 2,00mm	M	87.96
					INSUMO	COMP. 1.2	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA PERFORADA DE 2,00MM DE ESPESSURA	M2	16.15
					INSUMO	COMP. 1.3	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE AÇO CARBONO LISA 2,0MM	M2	9.44
					INSUMO	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	1.66
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48.00
					INSUMO	15-003-010	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	86.35
					INSUMO	COMP. 1.4	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES NA LAJE	UN	8.00
					INSUMO	COMP. 1.5	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA INTERNA PRA FIXAÇÃO DOS MONTANTES METÁLICOS NO PISO	UN	8.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 3	CONSTRUÇÃO EM SERRALHERIA SE03 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.721,97	INSUMO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	METALON EM AÇO CARBONO 50mm x 50mm x 2,00mm	M	10.80
					INSUMO	COMP. 1.2	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA PERFORADA DE 2,00MM DE ESPESSURA	M2	2.65
					INSUMO	COMP. 1.3	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE AÇO CARBONO LISA 2,0MM	M2	2.03
					INSUMO	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	2.03
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00
					INSUMO	15-003-010	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	8.37
					INSUMO	COMP. 1.4	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES NA LAJE	UN	4.00
					INSUMO	COMP. 1.5	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA INTERNA PRA FIXAÇÃO DOS MONTANTES METÁLICOS NO PISO	UN	4.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 4	CONSTRUÇÃO EM SERRALHERIA SE04 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.365,03	INSUMO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	METALON EM AÇO CARBONO 50mm x 50mm x 2,00mm	M	26.16
					INSUMO	COMP. 1.2	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA PERFORADA DE 2,00MM DE ESPESSURA	M2	0.49
					INSUMO	COMP. 1.3	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE AÇO CARBONO LISA 2,0MM	M2	2.03
					INSUMO	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	2.51
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00
					INSUMO	15-003-010	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	15.49
					INSUMO	COMP. 1.4	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES NA LAJE	UN	4.00
					INSUMO	COMP. 1.5	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA INTERNA PRA FIXAÇÃO DOS MONTANTES METÁLICOS NO PISO	UN	4.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 5	CONSTRUÇÃO EM SERRALHERIA SE05 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 3.136,12	INSUMO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	METALON EM AÇO CARBONO 50mm x 50mm x 2,00mm	M	24.84
					INSUMO	COMP. 1.2	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA PERFORADA DE 2,00MM DE ESPESSURA	M2	0.00
					INSUMO	COMP. 1.3	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE AÇO CARBONO LISA 2,0MM	M2	2.51
					INSUMO	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	2.51
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24.00
					INSUMO	15-003-010	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	14.96
					INSUMO	COMP. 1.4	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES NA LAJE	UN	4.00
					INSUMO	COMP. 1.5	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA INTERNA PRA FIXAÇÃO DOS MONTANTES METÁLICOS NO PISO	UN	4.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 6	CONSTRUÇÃO EM SERRALHERIA SE06 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 567,46	INSUMO	COMP. 1.1	PESQUISA DE PREÇO	METALON EM AÇO CARBONO 50mm x 50mm x 2,00mm	M	3.72
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8.00
					INSUMO	15-003-010	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1.49
					INSUMO	COMP. 1.4	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES NA LAJE	UN	1.00
					INSUMO	COMP. 1.5	PESQUISA DE PREÇO	SAPATA INTERNA PRA FIXAÇÃO DOS MONTANTES METÁLICOS NO PISO	UN	1.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 7	PAINEL EM MARCENARIA MA01 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 317,82	INSUMO	34673	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	0.24
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0.25
					INSUMO	1340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	0.31
					INSUMO	37540	SIURB	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0.50
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIAMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	4.00
					MÃO DE OBRA	12868	SINAPI	MARCEIRO (HORISTA)	H	12.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 8	REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ONDULADA PERFORADA, COM ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 811,57	INSUMO	COMP. 8.1	PESQUISA DE PREÇO	REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ONDULADA PERFORADA	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEnte (SGSP)	H	0.25

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 9	PAINEL EM MARCENARIA MA02 - VER PROJETO REFERENCIAL DE ARQUITETURA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 317,82	INSUMO	34673	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	0.24
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0.25
					INSUMO	1340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	0.31
					INSUMO	37540	SIURB	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0.50
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIAMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	4.00
					MÃO DE OBRA	12868	SINAPI	MARCEIRO (HORISTA)	H	12.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 10	PENDENTE CIRCULAR Ø 33CM, DIFUSOR E COM ACABAMENTO TERRACOTA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 372.75	INSUMO	COMP. 10.1	PESQUISA DE PREÇO	PENDENTE CIRCULAR Ø 33CM, LED, BIVOLT, MATERIAL ALUMINIO, DIFUSOR E COM ACABAMENTO TERRACOTA - 3000K	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.80
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.80
COMP. 11	SPOT DIRECIONÁVEL DE SOBREPOR COM 8CM E ACABAMENTO BRANCO FOSCO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 88.92	INSUMO	COMP. 11.1	PESQUISA DE PREÇO	SPOT DIRECIONÁVEL DE SOBREPOR COM 8CM, LED, BIVOLT, MATERIAL ALUMINIO E ACABAMENTO BRANCO FOSCO - 3000K	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.50
COMP. 12	LUMINÁRIA LINEAR PENDENTE LED INTEGRADO 120CM	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 281.80	INSUMO	COMP. 12.1	PESQUISA DE PREÇO	LUMINÁRIA LINEAR PENDETE LED INTEGRADO 120CM - 3000K	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.80
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.80
COMP. 13	MÓDULO DE INTERRUPTOR EMBUTIDO PARA INSTALAÇÃO EM SERRALHERIA E MARCENARIA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 40.23	INSUMO	COMP. 13.1	PESQUISA DE PREÇO	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA SERRALHERIA E MARCENARIA	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.25
COMP. 14	MÓDULO UNITÁRIO DE TOMADA PARA INSTALAÇÃO EM SERRALHERIA E MARCENARIA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 35.79	INSUMO	COMP. 14.1	PESQUISA DE PREÇO	MÓDULO DE TOMADA SIMPLES PARA SERRALHERIA E MARCENARIA	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.25
COMP. 15	PERFIL LED DE SOBREPOR 45° COM DIFUSOR LEITOSO - 12W/M 3000K	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 165.60	INSUMO	COMP. 15.1	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL DE SOBREPOR PARA FITA LED 45° COM DIFUSOR LEITOSO	UNID.	1.20
					INSUMO	COMP. 16.2	PESQUISA DE PREÇO	FITA DE LED 12W/M 2700K / 3000K	UNID.	1.20
					INSUMO	COMP. 16.3	PESQUISA DE PREÇO	DRIVER PARA ILUMINAÇÃO EM PERFIL DE FITA LED	UNID.	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.25
COMP. 16	PERFIL LED DE SOBREPOR COM DIFUSOR LEITOSO - 12W/M 3000K	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 160.77	INSUMO	COMP. 16.1	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL U DE SOBREPOR PARA FITA LED COM DIFUSOR LEITOSO	M	1.00
					INSUMO	COMP. 16.2	PESQUISA DE PREÇO	FITA DE LED 12W/M 2700K / 3000K	M	1.00
					INSUMO	COMP. 16.3	PESQUISA DE PREÇO	DRIVER PARA ILUMINAÇÃO EM PERFIL DE FITA LED	M	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.25
COMP. 17	BOARD DE INFORMAÇÕES EM PLACA ACRILICA TRANSLUCIDA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 709.35	INSUMO	COMP. 17.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA CRILICO CRISTAL 4MM	M2	1.00
					INSUMO	COMP. 17.2	PESQUISA DE PREÇO	ADESIVO VINIL FOSCO AUTOCOLANTE	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	6.00
					INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	6.00
					INSUMO	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	6.00
COMP. 18	ADESIVO VINIL AUTOCOLANTE FOSCO / RECORTE ESPECIAL / SEM FUNDO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 321.96	INSUMO	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	6.00
					INSUMO	COMP. 17.2	PESQUISA DE PREÇO	ADESIVO VINIL FOSCO AUTOCOLANTE	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	6.00
COMP. 19	LOGOTIPO EM LETRA CAIXA COM ESPESSURA DE 2CM E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS COM AFASTAMENTO DE 2CM DA PAREDE	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 285.40	INSUMO	34673	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	0.24
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0.25
					INSUMO	1340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	0.31
					INSUMO	37540	SIURB	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0.50
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIAMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	16.00
					INSUMO	26864	SIURB	BARRA ROSCADA GALV. 1/4" (TIRANTE) C/ PORCA E CONTRA PORCA	M	2.00
					INSUMO	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	24.00
					INSUMO	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	24.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.00
COMP. 20	LOGOTIPO EM LETRA CAIXA METÁLICA E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS COM AFASTAMENTO DE 2CM DA PAREDE	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 923.52	INSUMO	30613	SIURB	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	1.50
					INSUMO	15-003-010	SIURB	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	1.50
					INSUMO	COMP. 16.2	PESQUISA DE PREÇO	FITA DE LED 12W/M 2700K / 3000K	M	2.00
COMP. 21	LOGO EM LETRA CAIXA DE ACRILICO BRANCO FOSCO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 538.83	INSUMO	COMP. 16.3	PESQUISA DE PREÇO	DRIVER PARA ILUMINAÇÃO EM PERFIL DE FITA LED	UNID.	1.00
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIAMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	16.00
					INSUMO	26864	SIURB	BARRA ROSCADA GALV. 1/4" (TIRANTE) C/ PORCA E CONTRA PORCA	M	2.00
					INSUMO	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	24.00
					INSUMO	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	UN	24.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.00
					INSUMO	COMP. 21.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA ACRILICO BRANCO LEITOSO 4MM	M2	1.10
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0.25
					MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	4.00
COMP. 22	LEITREIRO LUMINOSO TIPO NEONFLEX	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 742.75	INSUMO	COMP. 17.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA CRILICO CRISTAL 4MM	M2	1.00
					INSUMO	COMP. 22.1	PESQUISA DE PREÇO	MANGUEIRA DE NEON	M	1.00
					INSUMO	COMP. 16.3	PESQUISA DE PREÇO	DRIVER PARA ILUMINAÇÃO EM PERFIL DE FITA LED	UNID.	1.00
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIAMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	16.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	2.00
COMP. 23	LEITREIRO LUMINOSO TIPO NEONFLEX	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 742.75	MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	6.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 23	ESPUMA ACÚSTICA TIPO CAIXA DE OVO ANTICHAMAS 50X50CM E 3CM DE ESPESURA COR PRETA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 51.67	INSUMO	COMP. 23.1	PESQUISA DE PREÇO	ESPUMA ACÚSTICA TIPO CAIXA DE OVO ANTICHAMAS 50X50CM E 3CM DE ESPESURA COR PRETA	UN	1.00
					INSUMO	28006	SIURB	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	0.20
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	0.70
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	0.50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 24	PLACA ACÚSTICA 60X60CM RESTIMENTO EM TECIDO COLORIDO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 236.23	INSUMO	COMP. 24.1	PESQUISA DE PREÇO	PLACA ACÚSTICA 60X60CM RESTIMENTO EM TECIDO COLORIDO	UN	1.00
					INSUMO	28006	SIURB	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	0.20
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	0.70
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	0.50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 25	SUPORTE P/ TV EM PERFIL QUADRADO REVESTIMENTO MELAMINICO; 124 X 200 X 30 CM	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 5.060.69	INSUMO	34673	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	1.38
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	2.50
					INSUMO	1340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESURA = 0,8 MILIMETROS	M2	1.82
					INSUMO	37540	SIURB	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	8.00
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	18.00
					MÃO DE OBRA	12868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	H	120.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 26	GRAFITE - CRIAÇÃO DE ARTE E APLICAÇÃO EM PAREDE DE 10 M²	UN	VERBA PARA CRIAÇÃO E PINTURA	R\$ 6.550.00	MÃO DE OBRA	COMP. 26.1	PESQUISA DE PREÇO	GRAFITE - CRIAÇÃO DE ARTE E APLICAÇÃO EM PAREDE DE 10M²	VB	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 27	PAINEL EM MDF ATIRANTADO NO TETO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 208.24	INSUMO	34675	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	0.22
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0.25
					INSUMO	1340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESURA = 0,8 MILIMETROS	M2	0.29
					INSUMO	39574	SINAPI	TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL	UN	4.00
					INSUMO	37540	SIURB	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	2.00
					INSUMO	28006	SIURB	COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA	Kg	0.25
COMP. 28	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR 150CM COM 4 SPOTS	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 176.31	INSUMO	COMP. 28.1	PESQUISA DE PREÇO	TRILHO ELETRIFICADO DE SOBREPOR 150CM COM 4 SPOTS	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02044	SIURB	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 29	LUMINÁRIA DE SOBRETOR REDONDA TIPO PLAFON 8CM PARA LÂMPADA AR70 2700K	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 88.79	INSUMO	COMP. 29.1	PESQUISA DE PREÇO	LUMINÁRIA DE SOBRETOR REDONDA TIPO PLAFON 8CM PARA LÂMPADA AR70 2700K	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.25
					MÃO DE OBRA	02044	SIURB	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	0.50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 30	SOFTBOX TIPO OCTOGONAL 80CM COM DIFUSOR DE LUZ	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 299.43	INSUMO	COMP. 30.1	PESQUISA DE PREÇO	SOFTBOX TIPO OCTOGONAL 80CM COM DIFUSOR DE LUZ	UN	1.00
					INSUMO	COMP. 30.2	PESQUISA DE PREÇO	BRAÇO TELESCÓPICO SUSPENSO 100CM ABERTO	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02044	SIURB	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 31	INSTALAÇÃO DE BANDA ACÚSTICA PARA DRYWALL ROLO 10M	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 14.10	COMP. 31.1	PESQUISA DE PREÇO		FITA BANDA ACÚSTICA 90MM PARA DRYWALL	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	0.25
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	0.13
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 32	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM DUAS FOLHAS DE LAMINADO 3+3mm DE CADA LADO E ESQUADRIAS EM METALON PRETO.	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 4.288.54	INSUMO	COMP. 32.1	PESQUISA DE PREÇO	PORTA DE MADEIRA MACIÇA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO COM DUAS FOLHAS DE LAMINADO 3+3mm DE CADA LADO E ESQUADRIAS EM METALON PRETO.	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	2.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	4.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 33	JANELA ACÚSTICA COMPLETA COM VIDRO INSULADO DUPLA COM DUAS FOLHAS DE LAMINADO 3+3mm DE CADA LADO E ESQUADRIAS EM METALON PRETO.	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.373.87	INSUMO	102161	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1.00
					INSUMO	08-002-051	SIURB	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	6.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	2.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	4.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 34	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO EM ESPUMA MODULAR 625 x 625 mm - INSTALAÇÃO EM PAREDE	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 223.35	INSUMO	COMP. 34.1	PESQUISA DE PREÇO	ESPUMA ACÚSTICA MODULAR LISA 625 x 625mm SEMI-RÍGIDA DE ESTRUTURA MICRO-CELULAR, DESEIDADE: 11 kg/m³	UN	1.00
					INSUMO	COMP. 34.2	PESQUISA DE PREÇO	COLA MULTIUSO ADESIVO BRANCO TUBO DE 400G	UN	0.10
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	0.20
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	0.20
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 35	ARANDELA LINEAR LED LUZ INDIRETA 20W 90CM BIVOLT	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 226.42	INSUMO	COMP. 35.1	PESQUISA DE PREÇO	ARANDELA LINEAR LED LUZ INDIRETA 20W 90CM BIVOLT	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.80
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	0.80
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 36	ARANDELA LINEAR LED LUZ INDIRETA, 13W 60CM BIVOLT	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 204.49	INSUMO	COMP. 36.1	PESQUISA DE PREÇO	ARANDELA LINEAR LED LUZ INDIRETA, 13W 60CM BIVOLT	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.80
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	0.80
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 37	TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 5 SPOTS, LUZ BRANCO QUENTE	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 365.76	INSUMO	COMP. 37.1	PESQUISA DE PREÇO	TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 5 SPOTS, LUZ BRANCO QUENTE	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	1.50
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	1.50

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 38	FITA LED 12W/M 2700K - APLICAÇÃO DIRETA (SEM PERFIL)	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 116.44	INSUMO	COMP. 16.2	PESQUISA DE PREÇO	FITA DE LED 12W/M 2700K / 3000K	M	1.00
					INSUMO	COMP. 16.3	PESQUISA DE PREÇO	DRIVER PARA ILUMINAÇÃO EM PERFIL DE FITA LED	M	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.25
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 39	CARPETE P/ FORRAÇÃO RESINADO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 46.95	INSUMO	COMP. 39.1	PESQUISA DE PREÇO	CARPETE AUTOLOUR P/ FORRO RESINADO	M²	1.00
					INSUMO	19015	SIURB	COLA DE CONTATO	Kg	0.10
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.80
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 40	BATEDOR PARA PORTA	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 43.26	INSUMO	COMP. 40.1	PESQUISA DE PREÇO	BATEDOR DE PORTA METÁLICO	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	0.50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 41	RODATETO 3CM LISO POLIESTIRENO	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 47.41	INSUMO	COMP. 41.1	PESQUISA DE PREÇO	RODATETO 3CM LISO POLIESTIRENO	ML	1.00
					MÃO DE OBRA	02080	SIURB	MARCEIRO (SGSP)	H	0.50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 42	ILUMINAÇÃO CONTÍNUA NO TRILHO	M2		R\$ 1,155.65	INSUMO	COMP. 42.1	PESQUISA DE PREÇO	Iluminação contínua - Key light, fill light e Background	UNID. ITEM	1.00
					MÃO DE OBRA	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 43	SISTEMA DE TRILHO FIXADO NA LAJE (TRECHO FIXO)	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 229.69	INSUMO	COMP. 43.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA DE TRILHO FIXADO NA LAJE (TRECHO FIXO)	M	1.00
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 44	SISTEMA DE TRILHO FIXADO NA LAJE (TRECHO MÓVEL, ACOPLADO AO TRECHO FIXO)	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 332.92	INSUMO	COMP. 44.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA DE TRILHO FIXADO NA LAJE (TRECHO MÓVEL, ACOPLADO AO TRECHO FIXO)	M	1.00
					MÃO DE OBRA	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.50
					MÃO DE OBRA	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 45	LUMINÁRIA TIPO ESPETO DE JARDIM	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 83.34	INSUMO	COMP. 45.1	PESQUISA DE PREÇO	LUMINÁRIA TIPO ESPETO DE JARDIM PARA 1 LÂMPADA LED SOQUETE E27 BIVOLT	UN	1.00
					INSUMO	COMP. 45.2	PESQUISA DE PREÇO	LÂMPADA LED GROW 28W CULTIVO INDOOR FULL SPECTRUM BIVOLT	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	0.25
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 46	CANTONEIRA "L" EM ALUMÍNIO - 25 x 25 MM	M	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 33.65	INSUMO	COMP. 46.1	PESQUISA DE PREÇO	CANTONEIRA "L" EM ALUMÍNIO - 25 x 25 MM	M	1.00
					MÃO DE OBRA	02045	SIURB	SERRALHEIRO (SGSP)	H	0.25
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 47	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (LIMPEZA E CARGA DE GÁS)	H	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 69.65	MÃO DE OBRA	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
					MÃO DE OBRA	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 48	SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MODELO TRIPE P/ PISO	UN	FORNECIMENTO	R\$ 23.90	INSUMO	COMP. 48.1	PESQUISA DE PREÇO	SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	UNID. ITEM	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 49	ESCALADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	M2	FORNECIMENTO	R\$ 214.06	INSUMO	COMP. 49.1	PESQUISA DE PREÇO	ESCALADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS	UNID. ITEM	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 50	CYCLORAMA EM MDF ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO 12.5MM	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 10,513.14	INSUMO	15520	SIURB	CAIBRO DE PERoba DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUIPUBA)	M	138.00
					INSUMO	34673	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	18.50
					INSUMO	4377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32" MM	UN	500.00
					INSUMO	39413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	41.00
					INSUMO	39431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	50.00
					INSUMO	39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	20.00
					INSUMO	39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	250.00
					INSUMO	39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	250.00
					INSUMO	17-003-071	SIURB	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPOXI	M2	56.00
					MÃO DE OBRA	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40.00
					MÃO DE OBRA	02080	SIURB	MARCEIRO (SGSP)	H	80.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 51	BALCÃO DE MARCENARIA EM MDF REVESTIDO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 280.46	INSUMO	34674	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	0.45
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0.25
					INSUMO	1340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	0.45
					INSUMO	37540	SIURB	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0.50
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	4.00
					MÃO DE OBRA	12868	SINAPI	MARCEIRO (HORISTA)	H	6.00
					INSUMO	COMP. 51.1	PESQUISA DE PREÇO	KIT C/ 4 RODÍZIOS DE SILICONE 75MM	UN	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 52	BANCO DE MARCENARIA EM MDF REVESTIDO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 160.81	INSUMO	34674	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE "2,75 X 1,85" M	M2	0.07
					INSUMO	1339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0.25
					INSUMO	1340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	0.07
					INSUMO	37540	SIURB	LIXA PARA MADEIRA - N.100	Un	0.50
					INSUMO	17039	SIURB	PARAFUSO ZINCADO BRANCO - FENDA SIMPLES - CABEÇA CHATA P/ MADEIRA - DIÂMETRO 6,1 MM - COMPRIMENTO 90MM	Un	4.00
					MÃO DE OBRA	12868	SINAPI	MARCEIRO (HORISTA)	H	6.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 53	FUNDO INFINITO - TECIDO VERDE CHROMA KEY	M2	FORNECIMENTO	R\$ 51.17	INSUMO	COMP. 53.1	PESQUISA DE PREÇO	TECIDO FOTOGRÁFICO VERDE CHROMA KEY	UN	1.00
					INSUMO	COMP. 53.2	PESQUISA DE PREÇO	SUPORTE PARA FUNDO INFINITO	UN	0.06
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 54	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 81.67	INSUMO	COMP. 54.1	PESQUISA DE PREÇO	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	12868	SINAPI	MARCEIRO (HORISTA)	H	1.00

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 55	FLASH PARA FOTOS	M2	FORNECIMENTO	R\$ 767.33	INSUMO	COMP. 55.1	PESQUISA DE PREÇO	FLASH PARA FOTOS	UN	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 56	DIVISÓRIA EM VIDRO DUPLA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 764.79	INSUMO	04-003-054	SIURB	VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMEIA - PAINEL/VIDRO	M2	1.20
					INSUMO	04-003-055	SIURB	VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMEIA - PORTA/VIDRO	M2	1.20
					MÃO DE OBRA	02045	SIURB	SERRALHEIRO (SGSP)	H	2.00
					MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	2.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 57	MESA COM ILUMINAÇÃO CONTÍNUA	M2	FORNECIMENTO	R\$ 2,525.83	INSUMO	COMP. 57.1	PESQUISA DE PREÇO	MESA COM ILUMINAÇÃO CONTÍNUA	UN	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 58	SOFTBOX OCTAGONAL 1M	M2	FORNECIMENTO	R\$ 816.94	INSUMO	COMP. 58.1	PESQUISA DE PREÇO	Softbox Octagonal 1m	UN	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 59	SOFTBOX 60x80cm PARA ESTÚDIO	M2	FORNECIMENTO	R\$ 638.26	INSUMO	COMP. 59.1	PESQUISA DE PREÇO	Softbox 60x80cm Para Estúdio	UN	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 60	ILUMINAÇÃO CONTÍNUA - BACKLIGHT	M2	FORNECIMENTO	R\$ 1,154.00	INSUMO	COMP. 60.1	PESQUISA DE PREÇO	Iluminação contínua - Backlight	UN	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 61	PERSIANA BLACKOUT TIPO "ROLÔ" C/ BANDÔ - TECIDO LINHO BEGE	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 262.97	INSUMO	COMP. 61.1	PESQUISA DE PREÇO	PERSIANA BLACKOUT TIPO "ROLÔ" C/ BANDÔ - TECIDO LINHO BEGE	PAR	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEnte (SGSP)	H	0.20
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 62	PERSIANA TELA SOLAR 5% TIPO "ROLÔ" C/ BANDÔ - TECIDO LINHO BEGE	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 236.28	INSUMO	COMP. 62.1	PESQUISA DE PREÇO	PERSIANA 5% TIPO "ROLÔ" C/ BANDÔ - TECIDO LINHO BEGE	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEnte (SGSP)	H	0.20
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 63	TRIPÊ COM TECIDO PARA FUNDO CHROMAKEY	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1,482.50	INSUMO	COMP. 63.1	PESQUISA DE PREÇO	TRIPÊ COM FUNDO INFINITO E 3 CORES	UNID. ITEM	1.00
					MÃO DE OBRA	02045	SIURB	SERRALHEIRO (SGSP)	H	4.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 64	BRAÇO PANTOGRÁFICO	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1,072.32	INSUMO	COMP. 64.1	PESQUISA DE PREÇO	BRAÇO PANTOGRÁFICO 90CM	UNID. ITEM	1.00
					MÃO DE OBRA	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 65	BRAÇO TELESCÓPICO GRANDE	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 446.72	INSUMO	COMP. 65.1	PESQUISA DE PREÇO	BRAÇO TELESCÓPICO GRANDE	UNID. ITEM	1.00
					MÃO DE OBRA	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 66	PORTA CABO PARA TRILHO	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 109.32	INSUMO	COMP. 66.1	PESQUISA DE PREÇO	PORTA CABO	UNID. ITEM	1.00
					MÃO DE OBRA	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 67	BRAÇO FIXO PARA TRILHO	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 144.32	INSUMO	COMP. 67.1	PESQUISA DE PREÇO	BRAÇO FIXO	UNID. ITEM	1.00
					MÃO DE OBRA	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 68	VASO PLÁSTICO PEQUENO PARA MESAS	UNID.	FORNECIMENTO	R\$ 26.88	INSUMO	COMP. 68.1	PESQUISA DE PREÇO	VASO PLÁSTICO PEQUENO PARA MESA	UNID. ITEM	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 69	LOUSA DE VIDRO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 594.65	INSUMO	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1.00
					INSUMO	COMP. 69.1	PESQUISA DE PREÇO	KIT BOTÃO FRANCES PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS	UNID. ITEM	1.00
					INSUMO	COMP. 69.2	PESQUISA DE PREÇO	PELÍCULA BRANCO LEITOSO PARA LOUSA DE VIDRO	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEnte (SGSP)	H	0.50
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 70	PAINÉIS RIPADOS DE POLICARBONATO ESTRUTURAL	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 714.30	INSUMO	COMP. 70.1	PESQUISA DE PREÇO	PAINEL TRANSLÚCIDO DE POLICARBONATO ESTRUTURAL 40MM	M2	1.00
					INSUMO	COMP. 70.2	PESQUISA DE PREÇO	CANTONEIRA EM POLICARBONATO	ML	1.00
					INSUMO	COMP. 70.3	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL U GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO	ML	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEnte (SGSP)	H	1.30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 71	SISTEMA RIPADO EM MADEIRA ECOLÓGICA PARA FORROS E REVESTIMENTOS	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 617.30	INSUMO	COMP. 71.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA RIPADO EM MADEIRA ECOLÓGICA PARA FORROS E REVESTIMENTOS	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEnte (SGSP)	H	1.30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 72	VASO PLÁSTICO PARA CHÃO	UNID.	FORNECIMENTO	R\$ 171.97	INSUMO	COMP. 72.1	PESQUISA DE PREÇO	VASO PLÁSTICO PARA CHÃO	UNID. ITEM	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 73	EXAUSTOR PARA SANITÁRIOS COM INSTALAÇÃO	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 198.12	INSUMO	COMP. 73.1	PESQUISA DE PREÇO	EXAUSTOR PARA BANHEIRO 150MM	UNID. ITEM	1.00
					INSUMO	COMP. 73.2	PESQUISA DE PREÇO	TUBO FLEXÍVEL PVC 150MM	UNID. ITEM	1.00
					INSUMO	COMP. 73.3	PESQUISA DE PREÇO	GRADE DE VENTILAÇÃO 12X12CM	UNID. ITEM	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEnte (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 74	PELÍCULA JATEADA PARA VIDROS	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 62.49	INSUMO	COMP. 74.1	PESQUISA DE PREÇO	PELÍCULA JATEADA PARA VIDRO	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	0.80
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 75	PELÍCULA BLACKOUT PARA VIDROS	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 77.02	INSUMO	COMP. 75.1	PESQUISA DE PREÇO	PELÍCULA BLACKOUT PARA VIDRO	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02070	SIURB	VIDRACEIRO COMUM (SGSP)	H	0.80

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 76	TETO TENSIONADO RETROILUMINADO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 722.78	INSUMO	39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	4.20
					INSUMO	39430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	8.00
					INSUMO	589	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1.630 KG/M	M	4.00
					INSUMO	COMP. 76.1	PESQUISA DE PREÇO	TECIDO 100% POLIESTER BRANCO	M2	2.00
					INSUMO	1013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	4.00
					INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0.01
					INSUMO	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	2.00
					INSUMO	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1.00
					INSUMO	COMP. 76.2	PESQUISA DE PREÇO	CONECTOR PARA EMENDA TIPO WAGO	UNID. ITEM	2.00
					INSUMO	COMP. 16.2	PESQUISA DE PREÇO	FITA DE LED 12W/M 2700K / 3000K	UNID. ITEM	3.00
					INSUMO	COMP. 16.3	PESQUISA DE PREÇO	DRIVER PARA ILUMINAÇÃO EM PERFIL DE FITA LED	UNID. ITEM	1.00
					INSUMO	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	4.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	2.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 77	REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM FOSCO UNICOLOR 3MM	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 313.89	INSUMO	COMP. 77.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE ACM FOSCO UNICOLOR 3MM	M2	1.00
					INSUMO	34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	2.50
					INSUMO	568	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	0.40
					INSUMO	COMP. 77.3	PESQUISA DE PREÇO	REBITE DE ALUMINIO 4,8MM	UNID. ITEM	6.00
					INSUMO	COMP. 77.4	PESQUISA DE PREÇO	SILICONE ESTRUTURAL NEUTRO	UNID. ITEM	0.05
					INSUMO	COMP. 77.5	PESQUISA DE PREÇO	FITA DUPLA-FACE ACRILICA	UNID. ITEM	0.20
					MÃO DE OBRA	02045	SIURB	SERRALHEIRO (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 78	REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM ESCOVADO 3MM	UNID.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 356.21	INSUMO	COMP. 78.1	PESQUISA DE PREÇO	CHAPA DE ACM ESCOVADO 3MM	M2	1.00
					INSUMO	34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	2.50
					INSUMO	568	SINAPI	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	0.40
					INSUMO	COMP. 77.3	PESQUISA DE PREÇO	REBITE DE ALUMINIO 4,8MM	UNID. ITEM	6.00
					INSUMO	COMP. 77.4	PESQUISA DE PREÇO	SILICONE ESTRUTURAL NEUTRO	UNID. ITEM	0.05
					INSUMO	COMP. 77.5	PESQUISA DE PREÇO	FITA DUPLA-FACE ACRILICA	UNID. ITEM	0.20
					MÃO DE OBRA	02045	SIURB	SERRALHEIRO (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 79	CORTINA EM VELUDO PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 139.87	INSUMO	COMP. 79.1	PESQUISA DE PREÇO	CORTINA SUEDE VELUDO	M2	1.00
					INSUMO	COMP. 79.2	PESQUISA DE PREÇO	KIT VARÃO PARA CORTINA	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 80	PERSIANA ROLÔ AUTOMATIZADA INTERNO ESQUADRIAS	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 337.26	INSUMO	COMP. 61.1	PESQUISA DE PREÇO	PERSIANA BLACKOUT TIPO "ROLÔ" CI BANDÔ - TECIDO LINHO BEGE	M2	1.00
					INSUMO	COMP. 80	PESQUISA DE PREÇO	MECANISMO DE AUTOMAÇÃO PARA PERSIANAS	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.00
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBS.	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	UNID. ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 81	PINTURA MINERAL, TEXTURIZADA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR	M2		R\$ 58.46	INSUMO	34546	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2.50
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	0.50
					MÃO DE OBRA	02075	SIURB	PINTOR (SGSP)	H	1.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBS.	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	UNID. ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 82	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR SISTEMA FIXO COM PAINÉIS DE CHAPA PERFURADA GALVANIZADA ESP.1,25MM FURO REDONDOS. PINTURA ELETROSTÁTICA.	M2		R\$ 368.68	INSUMO	1096	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	1.00
					MÃO DE OBRA	30613	SIURB	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	M2	1.20
					INSUMO	36888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FASE	M	2.40
					INSUMO	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.00
					INSUMO	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.00
					INSUMO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.00
					INSUMO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.00
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBS.	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 83	DECK DE MADEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		R\$ 727.47	INSUMO	MAT053560	SCO-RIO	Espacador para fixacao de forracao de PEAD 100% reciclavel	UN	28.00
					INSUMO	MAT092155	SCO-RIO	Parafuso de aco inoxidavel, rosca (3,5 x 32)MM	UN	28.00
					INSUMO	MAT092156	SCO-RIO	Parafuso de aco inoxidavel, rosca (4,8 x 32)MM	UN	20.00
					INSUMO	MAT092157	SCO-RIO	Parafuso de aco inoxidavel, cabeca frances 1/4" x 5"	UN	10.00
					INSUMO	MAT095403	SCO-RIO	Perfil 50x20MM eM Madeira plastica eM PEAD 100% reciclavel para as transversais tipo granzape	M	4.00
					INSUMO	MAT095406	SCO-RIO	Perfil 100x30MM eM Madeira plastica eM PEAD 100% reciclavel para forracao coM goivete para aplicacao dos espacadores	M2	1.00
					COMPOSIÇÃO	MOD001350	SCO-RIO	Marceneiro - fabricacao de esquadria de Madeira especial	h	2.00
					COMPOSIÇÃO	MOD002450	SCO-RIO	Servente	h	2.00
					COMPOSIÇÃO	EVE000050	SCO-RIO	3% incidente sobre Mao de obra direta coM Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipaMentos de protecao individual, UNiForMes e ferraMentas	%	0.03
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 84	REVESTIMENTO RIPADO EM PLACAS EM MADEIRA ECOLÓGICA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 559.30	INSUMO	COMP. 84.1	PESQUISA DE PREÇO	REVESTIMENTO RIPADO EM PLACAS EM MADEIRA ECOLÓGICA	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 85	REVESTIMENTO RIPADO EM PLACAS EM MADEIRA ECOLÓGICA COM SEÇÃO CÔNCAVA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 664.30	INSUMO	COMP. 85.1	PESQUISA DE PREÇO	REVESTIMENTO EM PLACAS, SEÇÃO CÔNCAVA, EM MADEIRA ECOLÓGICA	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	H	1.30

CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 86	REVESTIMENTO EM PLACAS EM MADEIRA ECOLÓGICA, ACABAMENTO AMADEIRADO, SEÇÃO ONDULADA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 570.30	INSUMO	COMP. 86.1	PESQUISA DE PREÇO	REVESTIMENTO EM PLACAS, SEÇÃO ONDULADA, EM MADEIRA ECOLÓGICA	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	1.30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 87	REVESTIMENTO RIPADO EM PLACAS SEÇÃO CÔNCAVA, ACABAMENTO METALIZADO OU COR SÓLIDA MATTE	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 885.30	INSUMO	COMP. 87.1	PESQUISA DE PREÇO	REVESTIMENTO EM PLACAS, SEÇÃO CÔNCAVA, ACABAMENTO METALIZADO	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	1.30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 88	REVESTIMENTO EM PLACAS EM MADEIRA ECOLÓGICA, ACABAMENTO METALIZADO OU COR SÓLIDA MATTE, SEÇÃO ONDULADA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 713.30	INSUMO	COMP. 88.1	PESQUISA DE PREÇO	REVESTIMENTO EM PLACAS, SEÇÃO ONDULADA, ACABAMENTO METALIZADO	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	1.30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 89	REVESTIMENTO EM PLACAS EM MADEIRA ECOLÓGICA, ACABAMENTO METALIZADO OU COR SÓLIDA MATTE, PLACA LISA	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 745.30	INSUMO	COMP. 89.1	PESQUISA DE PREÇO	REVESTIMENTO EM PLACAS, CHAPA LISA, ACABAMENTO METALIZADO OU COR SÓLIDA MATTE	M2	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	1.30
CÓDIGO COMP.	DESCRIÇÃO COMP.	UNID. COMP.	OBSERVAÇÕES	CUSTO TOTAL	TIPO ITEM	CÓDIGO ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO ITEM	UNID. ITEM	COEF. ITEM
COMP. 90	SISTEMA MUXARABI COMPOSTO DE MADEIRA ECOLÓGICA E ALUMÍNIO, ACABAMENTO AMADEIRADO	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.242.30	INSUMO	COMP. 90.1	PESQUISA DE PREÇO	SISTEMA MUXARABI COMPOSTO DE MADEIRA ECOLÓGICA E ALUMÍNIO, ACABAMENTO AMADEIRADO	M2	1.00
					INSUMO	COMP. 90.2	PESQUISA DE PREÇO	PERFIL PERIMETRAL EM ALUMÍNIO PARA SISTEMA MUXARABI	ML	1.00
					MÃO DE OBRA	02020	SIURB	PEDREIRO (SGSP)	H	1.30
					MÃO DE OBRA	02099	SIURB	SERVEANTE (SGSP)	H	1.30